

1、建筑物及附属设施造价:

造价汇总表

序号	工程名称	土建及装饰造价	安装造价	小计金额
1	生产车间(2)	5506403	434367	5940770
2	门卫及配电间	181024	65804	246828
3	室外总体、围墙及彩钢板用房	3826068	180885	4006953
4	合计	9513495	681056	10194551


五、附件

附件 1: 建筑物及附属设施造价汇总表

附件 2: 生产车间(2)组价明细

附件 3: 门卫及配电间组价明细

附件 4: 室外总体、围墙及彩钢板用房组价明细



单位: 上海正弘建设工程顾问有限公司 (盖章)

2017年11月15日



附件 1

建筑物及附属设施造价价汇总表

2017-11-15

造价汇总表

序号	工程名称	土建及装饰造价	安装造价	金额
1	生产车间 (2)	5506403	434367	5940770
2	门卫及配电间	181024	65804	246828
3	室外总体、围墙及彩钢板用房	3826068	180885	4006953
合计		9513495	681056	10194551

附件 2

生产车间（2）组价明细

2017-11-15

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 8 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
土石方工程							31352.98
1	土	01-1-1-1	平整场地 土300mm以内	m2	2728.530	1.87	5102.35
2	土	01-1-1-9	机械挖土方 埋深3.5m以内	m3	1642.250	3.97	6519.73
3	土	01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	1290.990	12.16	15698.44
4	土	01-1-2-6	汽车装车、运土 运距1km内	m3	351.260	11.48	4032.46
小 计				元			31352.98
混凝土及钢筋混凝土工程							1181407.30
5	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~20	m3	53.490	439.92	23531.32
6	土	01-5-1-3换	预拌混凝土(泵送) 独立基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	167.960	465.75	78227.37
7	土	01-5-3-1换	预拌混凝土(泵送) 基础梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	46.050	459.69	21168.72
8	土	01-5-4-1换	预拌混凝土(泵送) 直形墙 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	52.440	514.57	26984.05
9	土	01-5-2-1换	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	110.080	562.61	61932.11
10	土	01-5-5-1换	预拌混凝土(泵送) 有梁板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	368.310	472.19	173912.30
11	土	01-5-6-1换	预拌混凝土(泵送) 直形楼梯、弧形楼梯 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	8.660	533.40	4619.24
12	土	01-5-5-7换	预拌混凝土(泵送) 天沟、挑檐板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	15.400	633.83	9760.98
13	土	01-5-2-2换	预拌混凝土(泵送) 构造柱 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m3	23.090	618.90	14290.40
14	土	01-5-3-4换	预拌混凝土(泵送) 圈梁 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m3	24.570	558.61	13725.05
15	土	01-5-3-5换	预拌混凝土(泵送) 过梁 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m3	11.350	512.41	5815.85
16	土	01-5-7-8换	预拌混凝土(非泵送) 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m3	1.970	574.64	1132.04
17	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	120.470	54.10	6517.43
18	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	142.700	89.06	12708.86
19	土	01-17-2-60	复合模板 基础梁	m2	382.730	79.11	30277.77
20	土	01-17-2-69	复合模板 直形墙	m2	422.090	53.83	22721.10
21	土	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2	824.040	101.26	83442.29
22	土	01-17-2-74	复合模板 有梁板	m2	2659.710	73.68	195967.43
23	土	01-17-2-91	复合模板 整体楼梯	m2	40.500	178.73	7238.57
24	土	01-17-2-88	复合模板 雨篷、悬挑板	m2	250.860	135.14	33901.22
25	土	01-17-2-55	复合模板 构造柱	m2	188.020	95.13	17886.34

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 8 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
26	土	01-17-2-64	复合模板 圈梁	m2	331.700	84.65	28078.41
27	土	01-17-2-65	复合模板 过梁	m2	155.880	110.56	17234.09
28	土	01-17-2-100	复合模板 扶手压顶	m2	13.330	72.37	964.69
29	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础	t	8.700	4812.69	41870.40
30	土	01-5-11-10	钢筋 基础梁	t	5.860	4790.98	28075.14
31	土	01-5-11-15	钢筋 直形墙	t	2.170	5016.52	10885.85
32	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱	t	6.710	4992.80	33501.69
33	土	01-5-11-18	钢筋 有梁板	t	26.590	4889.14	130002.23
34	土	01-5-11-24	钢筋 直形楼梯	t	1.260	5579.55	7030.23
35	土	01-5-11-26	钢筋 雨篷、悬挑板	t	0.300	6930.77	2079.23
36	土	01-5-11-7	钢筋 构造柱	t	2.990	4992.80	14928.47
37	土	01-5-11-13	钢筋 圈梁	t	2.800	5486.91	15363.35
38	土	01-5-11-13	钢筋 过梁	t	0.880	5486.91	4828.48
39	土	01-5-11-33	钢筋 压顶	t	0.130	6189.21	804.60
小 计				元			1181407.30
砌 筑 工 程							382424.97
40	土	01-4-1-1换	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	93.060	444.29	41345.63
41	土	01-4-1-8	外墙 多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆	m3	559.780	437.34	244814.19
42	土	01-4-1-7	内墙 多孔砖墙 1/2砖(115mm) 干混砌筑砂浆	m3	3.680	439.00	1615.52
43	土	01-4-1-8	内墙 多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆	m3	186.650	437.34	81629.51
44	土	01-12-7-6	墙饰面 轻钢龙骨 隔断墙竖向300	m2	110.640	58.00	6417.12
45	土	01-12-7-20	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	221.280	29.84	6603.00
小 计				元			382424.97
金 属 结 构 工 程							558173.34
46	土	01-6-1-1	金属构架驳运 钢屋架类(运距1km以内)	t	34.880	199.89	6972.16
47	土	01-6-3-2	钢屋架 3t以内	t	34.880	5598.94	195291.03
48	土	01-14-4-1	金属面油漆 红丹防锈漆一遍	m2	540.640	4.48	2422.07
49	土	01-14-4-2	金属面油漆 调和漆两遍	m2	540.640	7.52	4065.61
50	土	01-5-9-11	装配式建筑构件安装 预制混凝土叠合楼板	m3	237.780	1469.52	349422.47
小 计				元			558173.34
门 窗 工 程							152847.28

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
51	土	01-8-1-3	成品套装木门安装 单扇门	樘	14.000	802.28	11231.92
52	土	01-8-1-4	成品套装木门安装 双扇门	樘	3.000	1175.57	3526.71
53	土	01-8-10-1	木门 执手锁	个	17.000	95.24	1619.08
54	土	01-8-10-11	门吸	个	20.000	25.16	503.20
55	土	01-8-2-1	铝合金门安装 平开	m2	3.490	388.73	1356.67
56	土	01-8-6-2	铝合金窗安装 推拉	m2	174.270	297.14	51782.59
57	土	01-8-4-5	厂库房全钢板大门安装 平开	m2	45.360	258.21	11712.41
58	土	01-8-6-8	钢窗安装 平开	m2	255.600	249.45	63759.42
59	土	01-8-5-3	全玻璃门安装 无框(点夹)门扇 干混抹灰砂浆	m2	9.800	631.05	6184.29
60	土	01-8-10-9	自由门 地弹簧	个	2.000	249.71	499.42
61	土	01-8-10-7	管子拉手	个	2.000	68.82	137.64
62	土	01-8-2-2	移门安装	m2	1.760	303.37	533.93
小 计				元			152847.28
楼地面装饰工程							425859.19
一层							104522.01
63	土	01-1-1-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	128.390	219.63	28198.30
64	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	427.970	17.92	7669.22
65	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	427.970	32.02	13703.60
66	土	01-11-1-3	水磨石楼地面 15mm厚 水泥白石子浆	m2	102.000	66.39	6771.78
67	土	01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积0.36m2以内 干混地面砂浆	m2	121.780	79.29	9655.94
68	土	01-9-4-4	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂料 2.0mm厚	m2	146.136	33.24	4857.56
69	土	01-11-4-10	复合地板	m2	204.190	88.95	18162.70
70	土	01-11-5-9	踢脚线 成品木质	m	221.930	15.42	3422.16
71	土	01-11-6-7	楼梯面层 水磨石15mm厚 干混地面砂浆	m2	40.500	298.29	12080.75
小 计				元			104522.01
二层							35876.82
72	土	01-11-1-3	水磨石楼地面 15mm厚 水泥白石子浆	m2	44.960	66.39	2984.89
73	土	01-11-4-10	复合地板	m2	369.780	88.95	32891.93
小 计				元			35876.82

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 4 页 共 8 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
楼梯夹层							1899.19
74	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	18.700	16.37	306.12
75	土	01-11-2-13	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.1m2以内 干混地面砂浆	m2	9.350	62.17	581.29
76	土	01-9-4-4	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂 膜 2.0mm厚	m2	12.155	33.24	404.03
77		临补	橡胶板卷材楼地面	m2	9.350	65.00	607.75
小 计				元			1899.19
车间							151976.54
78	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	363.820	219.63	79905.79
79	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm 厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(泵 送型) C20粒径5~16	m2	1212.700	17.92	21731.58
80	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增 减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒 径5~16	m2	1212.700	32.02	38830.65
81	土	01-11-1-9	混凝土面层加浆随捣随光 干混地面 砂浆	m2	1212.700	9.49	11508.52
小 计				元			151976.54
宿舍一层							72680.53
82	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	111.750	219.63	24543.65
83	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm 厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(泵 送型) C20粒径5~16	m2	372.490	17.92	6675.02
84	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增 减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒 径5~16	m2	372.490	32.02	11927.13
85	土	01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆	m2	372.490	79.29	29534.73
小 计				元			72680.53
宿舍二层							35632.39
86	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	372.490	16.37	6097.66
87	土	01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆	m2	372.490	79.29	29534.73
小 计				元			35632.39
散水							23271.71
88	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	66.720	219.63	14653.71
89	土	01-5-7-1换	预拌混凝土(非泵送) 散水、坡道 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~2	m2	222.400	29.26	6507.42
90	土	01-11-1-9	混凝土面层加浆随捣随光 干混地面 砂浆	m2	222.400	9.49	2110.58

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 5 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
小 计				元			23271.71
墙面工程							508427.17
办公室内							130988.85
91	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆	m2	2159.140	27.28	58901.34
92	土	01-12-1-13	墙柱面界面砂浆 砌块面 砌块面界面砂浆	m2	2159.140	3.24	6995.61
93	土	01-14-5-7换	乳胶漆 室内墙面 两遍 乳胶漆(遍) :3	m2	2159.140	17.11	36942.89
94	土	01-14-5-9	乳胶漆 每增一遍	m2	2159.140	4.00	8636.56
95	土	01-12-4-24	卫生间 瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆	m2	44.400	105.32	4676.21
96	土	01-12-4-24	厨房 瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆	m2	125.850	105.32	13254.52
97	土	01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2	215.200	7.35	1581.72
小 计				元			130988.85
车间及宿舍							167055.48
98	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆	m2	3454.120	27.28	94228.39
99	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	3454.120	17.11	59099.99
100	土	01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2	345.000	7.35	2535.75
101	土	01-12-1-13	墙柱面界面砂浆 砌块面 砌块面界面砂浆	m2	3454.120	3.24	11191.35
小 计				元			167055.48
室外							210382.84
102	土	01-12-1-22	装饰抹灰 水刷石墙面 水泥白石子浆	m2	2712.280	61.50	166805.22
103	土	01-14-5-6换	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	1467.800	22.35	32805.33
104	土	01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2	270.000	7.35	1984.50
105	土	01-12-1-13	墙柱面界面砂浆 砌块面 砌块面界面砂浆	m2	2712.280	3.24	8787.79
小 计				元			210382.84
天棚工程							147477.04
办公室一层							66239.04
106	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	23.250	19.96	464.07
107	土	01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm 内平面	m2	144.810	32.35	4684.60
108	土	01-13-2-33	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	83.430	58.24	4858.96
109	土	01-13-2-44	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	61.380	109.65	6730.32
110	土	01-13-2-6	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm 跌级	m2	282.410	69.81	19715.04
111	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	310.650	30.54	9487.25

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 6 页 共 8 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
112	土	01-13-2-31	吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层	m2	310.650	26.29	8166.99
113	土	01-13-4-2	悬挑式灯槽 弧形 胶合板面	m2	36.000	151.13	5440.68
114	土	01-15-2-17系	石膏装饰线(压条) 角线宽度≤100mm	m	24.000	20.44	490.56
115	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	310.650	19.96	6200.57
小 计				元			66239.04
办公室二层							64853.87
116	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	89.490	19.96	1786.22
117	土	01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm 内 平面	m2	111.830	32.35	3617.70
118	土	01-13-2-33	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	111.830	58.24	6512.98
119	土	01-13-2-6	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm 跌级	m2	258.940	69.81	18076.60
120	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	284.830	30.54	8698.71
121	土	01-13-2-31	吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层	m2	284.830	26.29	7488.18
122	土	01-13-4-2	悬挑式灯槽 弧形 胶合板面	m2	78.800	151.13	11909.04
123	土	01-15-2-17系	石膏装饰线(压条) 角线宽度≤100mm	m	52.800	20.44	1079.23
124	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	284.830	19.96	5685.21
小 计				元			64853.87
楼梯夹层							1514.33
125	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	9.350	19.96	186.63
126	土	01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm 内 平面	m2	9.350	32.35	302.47
127	土	01-13-2-44	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	9.350	109.65	1025.23
小 计				元			1514.33
宿舍							14869.80
128	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	744.980	19.96	14869.80
小 计				元			14869.80
屋面及防水工程							226853.10
平屋面							73412.45
129	土	01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):65 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	445.100	17.92	7976.19
130	土	01-11-1-18换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	445.100	16.00	7121.60
131	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	445.100	16.37	7286.29

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 7 页 共 8 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
132	土	01-9-2-3	屋面防水 改性沥青卷材 冷粘	m2	473.230	42.17	19956.11
133	土	01-10-1-9换	屋面保温 泡沫玻璃板 30mm厚 换为【聚苯乙烯泡沫板】	m2	445.100	25.98	11563.70
134	土	01-5-11-35	钢筋 楼、地、屋面混凝土	t	1.380	5192.71	7165.94
135	土	01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型)	m2	445.100	18.32	8154.23
136	土	01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型)	m2	445.100	9.41	4188.39
小 计				元			73412.45
斜屋面							117404.04
137	土	01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型)	m2	1679.600	18.32	30770.27
138	土	01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型)	m2	1679.600	9.41	15805.04
139	土	01-9-2-3	屋面防水 改性沥青卷材 冷粘	m2	1679.600	42.17	70828.73
小 计				元			117404.04
天沟							9873.85
140	土	01-9-2-3	屋面防水 改性沥青卷材 冷粘	m2	211.730	42.17	8928.65
141	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	57.740	16.37	945.20
小 计				元			9873.85
其他							26162.76
142	土	01-9-2-18	塑料管排水 塑料落水口	个	14.000	21.33	298.62
143	土	01-9-2-14	塑料管排水 水落管Φ110mm以内	m	98.000	25.35	2484.30
144	土	01-13-3-1	中空玻璃采光天棚 钢结构	m2	36.000	499.44	17979.84
145		临1	遮阳布	m2	36.000	150.00	5400.00
小 计				元			26162.76
其他装饰工程							57446.78
146	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	66.720	219.63	14653.71
147	土	01-5-7-1换	预拌混凝土(非泵送) 散水、坡道 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~2	m2	222.400	29.26	6507.42
148	土	01-11-1-1	干混砂浆楼地面 干混地面砂浆	m2	222.400	19.96	4439.10
149	土	01-8-7-13	成品门窗套 木质	m2	17.820	175.13	3120.82
150	土	01-8-8-5	石材窗台板 水泥砂浆铺贴 干混抹灰砂浆	m2	6.650	357.32	2376.18
151	土	01-8-9-1	窗帘 垂直帘	m2	146.620	64.73	9490.71
152	土	01-15-5-11	盥洗室台镜安装 不带框	m2	1.800	159.81	287.66

增值税

预 算 书

工程名称：松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 8 页 共 8 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
153	土	01-12-10-10	浴厕间壁	m2	10.450	188.48	1969.62
154	土	01-12-10-7	无框玻璃隔断	m2	3.150	159.05	501.01
155	土	01-15-3-5	铁栏杆木扶手	m	36.000	293.14	10553.04
156	土	01-15-5-2	石材洗漱台 >1m2	m2	5.840	607.45	3547.51
小 计				元			57446.78
措施项目							308234.24
157	土	01-17-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	3992.380	34.73	138655.36
158	土	01-17-1-10	钢管里脚手架 3.60m以上砌墙用	m2	1437.340	7.85	11283.12
159	土	01-17-1-12	钢管满堂脚手架 基本层高3.6~5.2	m2	1606.390	12.37	19871.04
160	土	01-17-1-12 换	钢管满堂脚手架 基本层高3.6~5.2 层高(m):9.5	m2	1212.740	12.37	15001.59
161	土	01-17-1-13	钢管满堂脚手架 每增高1.2m	m2	1212.740	8.94	10841.90
162	土	01-17-3-2	垂直运输机械及相应设备 塔吊施工 建筑物高度 20m以内	m2	1672.650	30.37	50798.38
163	土	01-17-3-2系	垂直运输机械及相应设备 塔吊施工 建筑物高度 20m以内	m2	1672.650	18.25	30525.86
164	土	01-17-3-2	垂直运输机械及相应设备 塔吊施工 建筑物高度 20m以内	m2	874.910	30.37	26571.02
165	土	01-17-3-2系	垂直运输机械及相应设备 塔吊施工 建筑物高度 20m以内	m2	874.910	3.07	2685.97
166	土	01-17-5-3	履带式液压挖掘机进出场费 1m3以 内	台次	1.000	2000.00	2000.00
小 计				元			308234.24
合 计				元			3980503.39

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价
1	00030117	模板工 建筑装饰	工日	1175.11	150.00	176267.12
2	00030119	钢筋工 建筑装饰	工日	275.65	150.00	41348.04
3	00030121	混凝土工 建筑装饰	工日	616.74	150.00	92511.23
4	00030123	架子工 建筑装饰	工日	730.58	150.00	109587.39
5	00030125	砌筑工 建筑装饰	工日	753.96	150.00	113093.66
6	00030127	一般抹灰工 建筑装饰	工日	2035.63	150.00	305345.22
7	00030129	装饰抹灰工(镶贴) 建筑装饰	工日	152.12	150.00	22818.30
8	00030131	装饰木工 建筑装饰	工日	495.89	150.00	74384.24
9	00030133	防水工 建筑装饰	工日	76.61	150.00	11491.89
10	00030139	油漆工 建筑装饰	工日	694.14	150.00	104121.68
11	00030143	起重工 建筑装饰	工日	468.79	150.00	70318.91
12	00030153	其他工 建筑装饰	工日	1596.09	110.00	175569.64
13	01010120	成型钢筋	t	60.37	4141.58	250198.94
14	01050174	钢丝绳 Φ 12	m	114.41	4.69	536.57
15	01150103	热轧型钢 综合	kg	985.20	3.85	3791.06
16	01270931	T型钢 25 \times 25	kg	7.55	4.67	35.27
17	01290602	镀锌薄钢板	kg	0.58	5.48	3.20
18	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m ²	0.36	21.93	7.89
19	02030102	橡皮条	m	4.96	5.51	27.31
20	02030112	橡胶条 小	m	58.76	2.93	172.16
21	02030113	橡胶条 大	m	58.76	3.56	209.18
22	02030126	橡胶条 Φ 75	m	127.41	4.64	591.20
23	02070212	橡皮垫 宽25	m	23.50	1.55	36.36
24	02070213	橡皮垫 宽250	m	38.08	15.48	589.24
25	02090101	塑料薄膜	m ²	4550.56	1.16	5287.75
26	03010613	抽芯铝铆钉 M4 \times 16	个	636.18	0.03	19.09
27	03011101	木螺钉	kg	3.72	17.19	64.01
28	03011127	木螺钉 M4 \times 30	个	291.70	0.07	20.42
29	03011701	干壁钉	kg	25.81	6.16	158.97
30	03012104	白攻螺钉	个	34017.22	0.03	1156.59
31	03013101	六角螺栓	kg	10.39	10.27	106.75
32	03014106	六角螺栓连母垫	套	192.41	0.86	164.71
33	03015555	镀锌通丝螺杆 Φ 8	m	1757.34	1.96	3444.38
34	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套	11.14	0.66	7.35

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价
35	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套	7.74	0.83	6.43
36	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	1549.73	0.86	1328.12
37	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	201.60	0.05	10.28
38	03018903	塑料胀管带螺钉	套	2845.04	0.43	1217.68
39	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	26.59	0.09	2.50
40	03019313	镀锌六角螺母 M8	个	398.99	0.07	27.93
41	03019315	镀锌六角螺母 M14	个	9694.06	0.23	2239.33
42	03019417	普通钢制垫圈 M10	个	199.49	0.09	17.95
43	03030501	执手门锁	把	17.17	70.20	1205.35
44	03032002	管子拉手	把	2.02	61.46	124.15
45	03034371	地弹簧	只	6.51	213.95	1392.47
46	03035915	连接件(门窗专用)	个	2817.43	1.03	2901.96
47	03036511	门吸	个	20.20	11.55	233.31
48	03110562	金刚磨石 200×75×50	块	59.13	11.86	701.29
49	03130115	电焊条 J422 Φ4.0	kg	149.84	4.74	710.22
50	03130955	焊丝 Φ3.2	kg	37.74	4.99	188.36
51	03150101	圆钉	kg	254.75	2.75	700.56
52	03151201	气动排钉	盒	0.19	8.59	1.61
53	03152301	钢丝网	m ²	871.71	2.58	2246.40
54	03152501	镀锌铁丝	kg	331.40	4.62	1531.06
55	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	203.61	4.87	991.59
56	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	174.16	4.66	811.57
57	03154813	铁件	kg	1681.74	5.42	9131.28
58	03154822	其他铁件	kg	135.34	5.42	733.55
59	03210801	石料切割锯片	片	4.26	43.22	184.24
60	04010114	水泥 32.5级	kg	85.16	0.29	24.87
61	04010115	水泥 42.5级	kg	123.26	0.40	48.69
62	04050218	碎石 5~70	kg	1301227.55	0.10	126219.07
63	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	48978.04	0.39	18856.54
64	04131772	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块	257107.84	0.56	142951.96
65	04293181	装配式预制钢筋混凝土叠合板	m ³	238.97	1155.72	276181.85
66	05030102	一般木成材	m ³	4.40	1908.19	8389.18
67	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.59	1863.29	1104.93
68	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	58.22	1785.17	103928.91

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
69	05030109	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.03	1775.29	47.22
70	05050101	胶合板	m ²	210.46	34.21	7200.77
71	05050114	胶合板 δ 9	m ²	1.89	20.97	39.63
72	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	603.20	7.06	4258.59
73	06050116	钢化玻璃 δ 12	m ²	3.40	94.13	320.23
74	06110101	中空玻璃	m ²	37.80	183.89	6950.89
75	06550101	镜面玻璃	m ²	1.85	72.73	134.84
76	07011533	瓷砖 200×300	m ²	177.06	38.55	6826.37
77	07050212	地砖 300×300	m ²	9.63	38.55	371.29
78	07050213	地砖 600×600	m ²	892.76	55.69	49717.07
79	07230101	复合地板	m ²	602.67	66.68	40188.35
80	08010105	石材饰面板 δ 20	m ²	13.17	273.81	3606.86
81	09010312	纸面石膏板 δ 12	m ²	1496.97	11.44	17125.39
82	09050407	铝合金条形扣板	m ²	74.27	94.20	6996.05
83	09070106	矿棉装饰板(含配套龙骨)	m ²	205.02	47.15	9666.83
84	09391401	成品浴厕隔断	m ²	10.45	141.24	1475.99
85	10010212	轻钢沿边龙骨 QU75	m	128.65	3.60	462.76
86	10010312	轻钢竖龙骨 QC75	m	547.34	4.80	2627.21
87	10010411	轻钢通贯龙骨 DC38型	m	73.14	2.78	203.34
88	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m	374.17	3.86	1442.79
89	10010914	轻钢龙骨上人型(跌级) 450×450	m ²	546.76	26.39	14429.09
90	10050111	成品木龙骨 30×25	m	14.43	3.00	43.28
91	10130301	轻钢龙骨卡托	个	404.49	0.74	299.32
92	10131201	轻钢龙骨角托	个	404.49	0.67	271.01
93	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	404.30	0.65	262.80
94	11012231	成品套装木门 单扇门	樘	14.00	750.00	10500.00
95	11012241	成品套装木门 双扇门	樘	3.00	1100.00	3300.00
96	11030221	钢板推拉门	m ²	47.63	213.86	10185.63
97	11090101@1	移门(含玻璃)	m ²	1.71	226.69	386.91
98	11090211	铝合金平开门(含玻璃)	m ²	3.35	299.40	1003.53
99	11092311	铝合金推拉窗(含玻璃)	m ²	166.31	213.86	35565.85
100	11110601@1	钢平开窗(含玻璃)	m ²	241.77	153.98	37227.57
101	11190115	无框玻璃门(含点夹) 单层 δ 12	m ²	9.80	472.51	4630.59
102	11260111	垂直窗帘(含配件)	m ²	153.95	55.59	8557.98

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
103	12010361	成品木门窗套	m ²	18.00	133.55	2403.66
104	12010401	木踢脚线	m	233.03	10.27	2393.88
105	12070706	石膏阴角线 宽度100以内	m	81.41	12.83	1044.79
106	12210631	铁栏杆不带扶手(制品)	m	36.36	188.44	6851.57
107	12230761	硬木扶手(制品) 宽65	m	36.72	29.98	1100.83
108	13010115	酚醛调和漆	kg	89.48	14.33	1282.19
109	13010218	苯丙清漆	kg	170.26	14.23	2422.70
110	13011411	环氧富锌底漆	kg	36.97	28.04	1036.72
111	13030431	内墙乳胶漆	kg	2234.65	10.27	22949.88
112	13030451	外墙乳胶漆	kg	412.16	21.40	8818.12
113	13056101	红丹防锈漆	kg	300.04	12.66	3798.56
114	13170101	嵌缝腻子	kg	148.29	0.86	126.78
115	13170211	成品腻子粉	kg	14443.14	0.86	12348.89
116	13172001	石膏粉	kg	1.77	0.53	0.94
117	13330611	SBS改性沥青防水卷材	m ²	2991.40	25.24	75503.06
118	13350401	建筑油膏	kg	32.13	3.25	104.43
119	13350831	改性沥青嵌缝油膏	kg	141.40	1.71	242.08
120	13350851	SBS弹性沥青防水胶	kg	748.15	3.00	2241.45
121	13352211	聚氨酯防水涂料(甲乙料)	kg	428.46	10.27	4400.31
122	14050121	油漆溶剂油	kg	53.49	5.86	313.48
123	14091301	固体白蜡	kg	6.52	21.56	140.56
124	14311401	草酸	kg	2.04	4.02	8.22
125	14330801	二甲苯	kg	19.94	9.86	196.65
126	14354301	稀释剂	kg	2.96	17.11	50.73
127	14372501	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	641.67	20.93	13430.85
128	14391202	二氧化碳气体	m ³	24.94	1.96	48.88
129	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	5.32	10.18	54.18
130	14412511	硅酮玻璃胶 310ml	支	3.45	10.95	37.81
131	14412529	硅酮耐候密封胶	kg	437.54	35.53	15545.40
132	14412535	硅酮结构胶 500ml	支	11.85	23.95	355.64
133	14412548	硅酮密封胶	kg	0.42	5.13	2.15
134	14413101	801建筑胶水	kg	4912.58	1.71	8395.59
135	14413401	地板胶	kg	24.75	17.11	423.46
136	14414611	聚丁胶粘合剂	kg	1390.12	10.27	14276.58

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\房屋建筑与装饰

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
137	14417201	云石胶	kg	11.25	7.96	89.52
138	14417221	石材填缝剂	kg	0.67	5.13	3.41
139	14417401	陶瓷砖填缝剂	kg	114.90	10.27	1179.69
140	14430811	石膏板专用接缝纸带	m	1346.02	0.10	138.64
141	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m	17.34	0.36	6.24
142	15131502	聚苯乙烯泡沫板	m ²	451.00	15.42	7000.71
143	17090132	方钢管 25×25×2.5	m	33.13	7.90	261.73
144	17250551	硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 DN110以内	m	102.90	15.40	1584.87
145	17252681	塑料套管 Φ18	m	310.54	1.03	318.93
146	18095164	硬聚氯乙烯落水口	只	14.14	15.39	217.61
147	18210601	伸缩节	套	26.46	0.86	22.62
148	18255631	塑料管卡 DN110以内	只	59.98	2.99	179.39
149	33010801	钢屋架	t	34.88	4537.67	158273.96
150	34110101	水	m ³	635.46	5.66	3596.69
151	35010801	复合模板	m ²	1434.88	32.90	47207.68
152	35020101	钢支撑	kg	2537.90	6.87	17430.33
153	35020531	铁板卡	kg	1859.46	4.96	9222.93
154	35020601	模板对拉螺栓	kg	1340.68	4.96	6649.76
155	35020721	模板钢连杆	kg	724.50	6.55	4744.01
156	35020902	扣件	只	2983.53	4.28	12769.50
157	35030343	钢管 Φ48.3×3.6	kg	4719.49	3.25	15352.49
158	35030345	立支撑杆件 Φ48×3.6	套	35.67	4.82	171.91
159	35030612	钢管底座 Φ48	只	6.36	2.74	17.42
160	35031212	对接扣件 Φ48	只	276.11	5.88	1623.52
161	35031213	回转扣件 Φ48	只	63.87	6.04	385.79
162	35031214	直角扣件 Φ48	只	629.16	5.87	3693.16
163	35050127	安全网(密目式立网)	m ²	944.20	4.29	4047.78
164	35070911	吊装夹具	套	0.70	4.28	2.99
165	35130010	千斤顶	只	0.70	10.00	6.98
166	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	172.33	415.27	71560.75
167	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	22.80	422.21	9626.33
168	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	115.07	435.34	50094.83
169	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	42.29	441.51	18673.14
170	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	35.78	441.51	15796.22

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
			强弱电				244625.63
1	安	03-4-12-16	工厂罩灯安装 吊管(链)式	10套	3.000	1323.94	3971.82
	主	Z25050001@	吊装式厂房照明灯	套	30.30	106.93	3239.95
2	安	03-4-12-7	其它普通灯具安装 吊链灯	10套	0.100	613.25	61.33
	主	Z25050001@	吊灯	套	1.01	38.49	38.88
3	安	03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	6.700	634.35	4250.15
	主	Z25050001@	半圆吸顶灯	套	67.67	31.22	2315.46
4	安	03-4-12-3	方型吸顶灯 大口方罩	10套	0.400	7719.21	3087.68
	主	Z25050001@	方形吸顶灯	套	4.04	727.12	2937.55
5	安	03-4-12-227	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 Φ150	10套	13.900	434.04	6033.16
	主	Z25050001@	单孔筒灯	套	140.39	21.39	3002.38
6	安	03-4-12-227	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 Φ150	10套	0.400	520.43	208.17
	主	Z25050001@	双孔筒灯	套	4.04	29.94	120.96
7	安	03-4-12-193	组合荧光灯光带 嵌入式 三管	10套	2.800	2035.33	5698.92
	主	Z25050001@	三管格栅灯	套	28.28	132.59	3749.70
8	安	03-4-12-261	歌舞厅灯具安装 塑管灯	10m	2.450	265.25	649.86
	主	Z25050001@	灯带	套	24.75	17.11	423.36
9	安	03-4-12-351	浴霸安装接线	台	2.000	503.11	1006.22
	主	Z21270301	浴霸	只	2.02	450.00	909.00
10	安	03-4-12-350	排风扇安装	台	27.000	177.93	4804.11
	主	Z50330201@	排风扇	台	27.00	106.84	2884.63
11	安	03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	7.000	159.88	1119.16
	主	Z26050401@	照明开关 双联	个	71.40	6.85	488.73
12	安	03-4-12-372	暗装单相插座 三位	10套	17.700	225.16	3985.33
	主	Z26410901@	成套插座 三位	个	180.54	8.56	1544.88
13	安	03-4-12-376	埋地单相安全插座 16A以下	10套	0.400	764.77	305.91
	主	Z26410901@	埋地插座	个	4.08	55.62	226.92
14	安	03-7-1-19换	墙上式空调器安装 质量 0.1吨以内	台	29.000	2652.96	76935.84

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
	主	1 补充主材00	挂壁式空调	个	29.00	2500.00	72500.00
15	安	03-7-1-13换	落地式空调器安装 质量 0.15吨以 内	台	3.000	5718.79	17156.37
	主	2 补充主材00	落地式空调	个	3.00	5500.00	16500.00
16	安	03-4-4-32换	配电箱、盘、柜 嵌墙式安装 16回 路以下	台(块)	2.000	1690.69	3381.38
	主	4 补充主材00	强电箱	个	2.00	1500.00	3000.00
17	安	03-4-4-31换	配电箱、盘、柜 嵌墙式安装 8回路 以下	台(块)	1.000	980.49	980.49
	主	3 补充主材00	弱电箱	个	1.00	850.00	850.00
18	安	03-4-4-93换	单相电度表	台	27.000	77.45	2091.15
	主	7 补充主材00	电表	个	27.00	25.00	675.00
19	安	03-4-4-56	漏电开关 单式单极	个	27.000	130.80	3531.60
	主	Z55132911	单式漏电保护开关	只	27.00	65.00	1755.00
20	安	03-4-11-259	塑料线槽安装 宽×高 35×10mm以 内	10m	113.150	145.78	16495.01
	主	Z29030201@	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	1188.08	3.00	3561.85
21	安	03-4-11-260	塑料线槽安装 宽×高 50×15mm以 内	10m	56.200	182.25	10242.45
	主	Z29030201@	塑料线槽 宽×高 50×15mm以内	m	590.10	4.71	2779.96
22	安	03-4-11-261	塑料线槽安装 宽×高 100×20mm以 内	10m	40.500	259.77	10520.69
	主	Z29030201@	塑料线槽 宽×高 100×20mm以内	m	425.25	9.20	3912.30
23	安	03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm 2以内	100m单 线	95.120	215.37	20485.99
	主	Z28030101@	绝缘导线BV2.5	m	9901.04	1.07	10594.11
24	安	03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2 以内	100m单 线	25.920	334.90	8680.61
	主	Z28030101@	绝缘导线BV4	m	2698.01	2.07	5590.28
25	安	03-4-11-286	管内穿线 动力线路 导线截面6mm2 以内	100m单 线	7.120	424.82	3024.72
	主	Z28030101@	绝缘导线BV6	m	741.12	2.93	2170.00
26	安	03-5-7-1换	摄像机安装 枪式摄像机	台	7.000	377.97	2645.79
	主	6 补充主材00	摄像头	个	7.00	280.00	1960.00

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
27	安	03-4-11-167 换	明配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	26.000	1265.86	32912.36
	主	Z29060601@ 1	聚氯乙烯易弯电线管DN20	m	2600.00	1.52	3962.40
28	安	03-5-2-75	网络线	100m	0.675	317.02	213.99
	主	Z28310010@ 1	网络线	m	78.64	1.88	148.00
29	安	03-4-11-284	电源线	100m单 线	0.675	215.37	145.37
	主	Z28030101@ 4	电源线	m	70.26	1.07	75.18
小 计				元			244625.63
给排水							65185.30
30	安	03-10-4-12 换	洗脸盆 挂墙式 单嘴	10组	2.800	2348.80	6576.64
	主	Z21090101	洗脸盆	只	28.28	128.24	3626.57
	主	Z21311901	洗脸盆托架	副	28.28	15.85	448.24
	主	Z03070106	水嘴	套	28.28	25.00	707.00
	主	Z18034411	镀锌管件	个	28.28	4.27	120.87
31	安	03-10-4-54	组成淋浴器(塑料管) 塑料管粘接 冷热水	10套	2.500	1815.45	4538.63
	主	Z19010111	螺纹截止阀	只	50.50	15.00	757.50
	主	Z03070301	淋浴器喷头	只	25.00	65.00	1625.00
32	安	03-10-4-40 换	坐式大便器安装 连体水箱	10套	2.700	3301.07	8912.89
	主	Z21150201	连体坐便器	套	27.27	213.73	5828.42
	主	Z03072011	角阀	只	27.27	15.00	409.05
33	安	03-10-4-35 换	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.200	2794.02	558.80
	主	Z03073042	水箱冲水管	根	2.02	65.00	131.30
	主	Z21150701	蹲式陶瓷大便器	套	2.02	102.59	207.23
	主	Z19010116	螺纹截止阀	只	2.02	15.00	30.30
34	安	03-10-4-92	地漏安装 公称直径 100mm以内	10个	2.900	630.93	1829.70
	主	Z03070505	地漏	套	29.29	15.00	439.35
35	土	土01-15-5-7	毛巾架	副	25.000	109.59	2739.75
36	土	土01-15-5-7	三角架	副	2.000	44.82	89.64
37	安	03-10-1-306	给排水管道 室内塑料给水管(热熔 连接) 公称外径 20mm以内	10m	22.400	231.99	5196.58
	主	Z17250101@ 4	塑料给水管20	m	227.58	4.18	950.39

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18097211@ 1	塑料给水管热熔管件20	个	310.48	2.99	1018.72
38	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	10.640	267.93	2850.78
	主	Z17250101@ 5	塑料给水管25	m	108.10	6.30	680.83
	主	Z18097211@ 2	塑料给水管热熔管件25	个	130.34	3.59	468.05
39	安	03-10-1-308	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	7.000	388.79	2721.53
	主	Z17250101@ 6	塑料给水管32	m	71.12	10.34	735.10
	主	Z18097211@ 3	塑料给水管热熔管件32	个	75.67	10.26	776.30
40	安	03-10-1-349	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	23.940	413.80	9906.37
	主	Z17250201@ 4	塑料排水管DN75	m	234.61	10.18	2388.82
	主	Z18095031@ 4	塑料排水管粘接管件DN75	个	211.87	8.55	1811.27
41	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	13.440	624.92	8398.92
	主	Z17250201@ 2	塑料排水管DN110	m	127.68	18.95	2419.92
	主	Z18095031@ 2	塑料排水管粘接管件DN110	个	155.37	15.39	2390.93
42	安	03-10-1-351	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	7.980	923.60	7370.33
	主	Z17250201@ 3	塑料排水管DN160	m	75.81	36.30	2751.68
	主	Z18095031@ 3	塑料排水管粘接管件DN160	个	47.48	29.92	1420.73
43	安	03-10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	28.000	54.34	1521.52
	主	Z19010011@ 1	螺纹阀门DN25	只	28.28	27.35	773.46
44	安	03-10-3-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	3.000	194.69	584.07
	主	Z19010011@ 2	螺纹阀门DN50	只	3.03	128.21	388.46
45	安	03-10-3-288	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	27.000	51.45	1389.15
	主	Z24010001@ 1	螺纹水表DN20	只	27.00	21.37	576.94
小 计				元			65185.30
合 计				元			309810.93

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
1	00030131	装饰木工 建筑装饰	工日	0.92	150.00	137.70
2	00030153	其他工 建筑装饰	工日	0.21	110.00	23.17
3	00050101	综合人工 安装	工日	782.72	140.00	109580.56
4	01030117	钢丝 $\Phi 1.6\sim 2.6$	kg	11.68	5.04	58.88
5	01090211	镀锌圆钢 $\Phi 5\sim 10$	kg	0.60	3.38	2.03
6	01290317	热轧钢板(中厚板) $\delta 8\sim 18$	kg	1.25	3.82	4.78
7	01290319	热轧钢板(中厚板) $\delta 11\sim 20$	kg	1.18	3.64	4.30
8	02010105	橡胶板 $\delta 1\sim 3$	kg	0.30	3.01	0.90
9	02010163	橡胶板(低压) $\delta 0.8\sim 6$	kg	0.14	3.01	0.43
10	02130311	聚四氟乙烯带(生料带) 宽度20	m	233.49	0.29	67.95
11	02191901	塑料圆台	块	1.05	2.02	2.12
12	03011106	木螺钉 M2~4×6~65	10个	101.92	0.13	13.25
13	03011118	木螺钉 M4.5~6×15~100	10个	1.63	0.20	0.33
14	03011120	木螺钉 M4×65以下	10个	1068.37	0.43	459.40
15	03012109	自攻螺钉 M2~4×20~75	10个	90.63	0.43	38.97
16	03014101	六角螺栓连母垫	kg	1.77	10.27	18.16
17	03017206	半圆头镀锌螺栓连母垫 M4~6×10~25	套	0.82		
18	03018114	膨胀螺栓(钢制) M6~12×50~120	套	254.41	0.41	104.31
19	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	413.16	0.41	169.81
20	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套	82.35	0.66	54.35
21	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套	114.24	0.83	94.82
22	03018807	塑料膨胀管(尼龙胀管) M6~M8	个	10660.30	0.05	543.68
23	03071701	大便器排水接头 DN100	个	29.29	10.28	301.10
24	03071731	大便器胶皮碗 配喉箍	套	2.10	1.03	2.16
25	03110215	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.29	29.70	8.52
26	03110601	铁砂布	张	12.34	0.47	5.80
27	03130114	电焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	2.34	4.31	10.08
28	03131901	焊锡	kg	13.54	52.31	708.48
29	03131941	焊锡膏 50g/瓶	kg	1.29	47.10	60.69
30	03152513	镀锌铁丝 14#~16#	kg	6.50	4.21	27.37
31	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	2.51	4.66	11.70
32	03210203	硬质合金冲击钻头 $\Phi 6\sim \Phi 8$	根	72.56	3.94	285.88
33	03210208	硬质合金冲击钻头 $\Phi 8\sim \Phi 16$	根	2.77	7.23	20.03
34	03210209	硬质合金冲击钻头 $\Phi 10\sim \Phi 12$	根	1.43	7.27	10.38

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
35	04030103	黄砂	m ³	0.02	150.11	2.70
36	04090608	石灰膏	m ³	0.04	190.32	7.04
37	04131754	蒸压灰砂砖 240×115×53	1000块	0.03	302.56	9.68
38	05110111	空心木板 125×250×25	块	2.00		
39	05254005	圆木台 Φ63~Φ138	块	31.50	1.10	34.74
40	05254007	圆木台 Φ150~Φ250	块	28.35	5.21	147.70
41	05254008	圆木台 Φ275~Φ350	块	70.35	8.24	579.68
42	05254321	方木台 400×400	块	4.20	10.95	45.99
43	13010101	调和漆	kg	0.06	10.52	0.63
44	13010421	酚醛磁漆	kg	0.03	10.42	0.31
45	13351251	防水密封胶	支	18.70	8.63	161.38
46	14030101	汽油	kg	67.72	6.94	469.99
47	14070101	机油	kg	0.75	7.60	5.68
48	14330601	丙酮	kg	12.45	5.36	66.71
49	14390101	氧气	m ³	1.76	2.17	3.82
50	14390302	乙炔气	kg	0.59	15.61	9.16
51	14411801	胶粘剂	kg	3.69	3.08	11.37
52	14411821	粘结剂	kg	8.24	11.63	95.78
53	17010136	焊接钢管 DN20	m	0.55	7.59	4.14
54	17070121	无缝钢管 Φ22×2	m	0.11	4.79	0.52
55	17250140	硬聚氯乙烯管(PVC-U) DN20	m	62.50	1.97	123.13
56	17251714	异形塑料管 Φ5	个	1.35	4.71	6.36
57	17252421	输水软管 Φ25	m	0.22	12.83	2.77
58	17271011	橡胶软管 DN20	m	0.25	4.62	1.14
59	18031112	钢制外接头 DN20	个	27.27	3.94	107.44
60	18031305	钢制六角内接头 DN25	个	22.62	3.42	77.37
61	18031308	钢制六角内接头 DN50	个	2.42	6.85	16.60
62	18091412	塑料活接头 DN20	个	25.25	1.13	28.53
63	18091512	塑料管弯头 DN20	个	75.75	1.13	85.60
64	18091612	塑料管三通 DN20	个	25.25	0.90	22.73
65	18151228	钢制活接头 DN25	个	28.28	2.99	84.64
66	18151231	钢制活接头 DN50	个	3.03	8.55	25.91
67	18255643	塑料管卡 DN20	个	26.25	0.75	19.74
68	19010012	螺纹阀门 DN15	只	0.22	12.82	2.77

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价
69	19010013	螺纹阀门 DN20	只	0.16	21.37	3.42
70	21310211@1	毛巾架	副	25.25	102.61	2590.85
71	21310211@2	三角架	副	2.02	38.48	77.73
72	24110331	弹簧压力表 Y-100 0~1.6Mpa	块	0.30	55.61	16.47
73	24590123	压力表弯管 DN15	个	0.30	12.83	3.80
74	25610431	导轨(电气专用) 20~30cm	根	27.00	38.99	1052.76
75	27150312	瓷接头 双路	个	211.15	1.11	234.59
76	27170211	黄腊带 20×10m	卷	0.02		
77	27170311	黄漆布带 20×40m	卷	47.10	6.70	315.57
78	27170416	电气绝缘胶带(PVC) 18×20m	卷	94.37	4.28	403.91
79	28030215	铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm ²	m	813.45	1.15	938.73
80	28030813	聚氯乙烯双股胶质软线 2×23/0.15mm ²	m	1.53	0.80	1.22
81	29060903	电气塑料软管 Φ5	m	27.00	0.43	11.56
82	29060904	电气塑料软管 Φ6	m	24.54	0.60	14.70
83	29060906	电气塑料软管 Φ8	m	1.00		
84	29062112	易弯塑料管入盒接头及锁扣 DN20	个	1040.00	0.17	177.84
85	29062912	管卡子(塑料管用) DN20	个	2184.00	0.84	1834.56
86	29063412	易弯塑料管管接头 DN20	只	433.42	0.13	56.34
87	29173851	自粘式扎带固定座 30×30	10只	13.50	1.29	17.42
88	29174001	尼龙扎带	根	210.71	0.15	32.45
89	34090101	棉纱头	kg	16.00	8.76	140.18
90	34110101	水	m ³	7.19	5.66	40.67
91	34110301	电	kW·h	48.81	0.99	48.32
92	34130112	塑料扁形标志牌	个	1.35	0.23	0.31
93	QTCLFZFC	其他材料费占辅材	元	448.68	1.00	448.68
94	98051150	数字万用表 PF-56	台班	0.70	28.09	19.66
95	98390530	彩色监视器 14"	台班	3.50	5.53	19.36
96	99070530	载重汽车 5t	台班	0.07	494.12	33.06
97	99090005	吊装机械(综合)	台班	0.14	1250.00	169.63
98	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.06	941.60	59.32
99	99091450	电动卷扬机 单筒慢速 10kN	台班	0.06	295.70	17.74
100	99190750	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.78	23.64	18.39
101	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.32	29.76	9.50
102	99230170	砂轮切割机 400	台班	0.07	37.07	2.63

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
103	99250005	电焊机	台班	0.34	250.00	85.75
104	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.15	68.69	10.30
105	99410030	电动单级离心清水泵 Φ100	台班	0.13	38.78	5.07
106	99440420	试压泵 3MPa	台班	0.26	19.72	5.05
107	Z03070106	水嘴 DN15	套	28.28	25.00	707.00
108	Z03070301	淋浴器喷头 DN15	只	25.00	65.00	1625.00
109	Z03070505	地漏 DN100	套	29.29	15.00	439.35
110	Z03072011	角阀 DN15	只	27.27	15.00	109.05
111	Z03073042	水箱冲水管 DN32	根	2.02	65.00	131.30
112	Z17250101@4	塑料给水管20	m	227.58	4.18	950.39
113	Z17250101@5	塑料给水管25	m	108.10	6.30	680.83
114	Z17250101@6	塑料给水管32	m	71.12	10.34	735.10
115	Z17250201@2	塑料排水管DN110	m	127.68	18.95	2419.92
116	Z17250201@3	塑料排水管DN160	m	75.81	36.30	2751.68
117	Z17250201@4	塑料排水管DN75	m	234.61	10.18	2388.82
118	Z18034411	镀锌管件 DN15	个	28.28	4.27	120.87
119	Z18095031@2	塑料排水管粘接管件DN110	个	155.37	15.39	2390.93
120	Z18095031@3	塑料排水管粘接管件DN160	个	47.48	29.92	1420.73
121	Z18095031@4	塑料排水管粘接管件DN75	个	211.87	8.55	1811.27
122	Z18097211@1	塑料给水管热熔管件20	个	340.48	2.99	1018.72
123	Z18097211@2	塑料给水管热熔管件25	个	130.34	3.59	468.05
124	Z18097211@3	塑料给水管热熔管件32	个	75.67	10.26	776.30
125	Z19010011@1	螺纹阀门DN25	只	28.28	27.35	773.46
126	Z19010011@2	螺纹阀门DN50	只	3.03	128.21	388.46
127	Z19010111	螺纹截止阀 DN15	只	50.50	15.00	757.50
128	Z19010116	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	只	2.02	15.00	30.30
129	Z21090101	洗脸盆	只	28.28	128.24	3626.57
130	Z21150201	连体坐便器	套	27.27	213.73	5828.42
131	Z21150701	蹲式陶瓷大便器	套	2.02	102.59	207.23
132	Z21270301	浴霸	只	2.02	450.00	909.00
133	Z21311901	洗脸盆托架	副	28.28	15.85	448.24
134	Z24010001@1	螺纹水表DN20	只	27.00	21.37	576.94
135	Z25050001@1	吊装式厂房照明灯	套	30.30	106.93	3239.95
136	Z25050001@2	吊灯	套	1.01	38.49	38.88

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\主楼\安装

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
137	Z25050001@3	半圆吸顶灯	套	67.67	34.22	2315.46
138	Z25050001@4	方形吸顶灯	套	4.04	727.12	2937.55
139	Z25050001@5	单孔筒灯	套	140.39	21.39	3002.38
140	Z25050001@6	双孔筒灯	套	4.04	29.94	120.96
141	Z25050001@7	三管格栅灯	套	28.28	132.59	3749.70
142	Z25050001@8	灯带	套	24.75	17.11	423.36
143	Z26050401@1	照明开关 双联	个	71.40	6.85	488.73
144	Z26410901@1	成套插座 三位	个	180.54	8.56	1544.88
145	Z26410901@2	埋地插座	个	4.08	55.62	226.92
146	Z28030101@1	绝缘导线BV2.5	m	9901.04	1.07	10594.11
147	Z28030101@2	绝缘导线BV4	m	2698.01	2.07	5590.28
148	Z28030101@3	绝缘导线BV6	m	741.12	2.93	2170.00
149	Z28030101@4	电源线	m	70.26	1.07	75.18
150	Z28310010@1	网络线	m	78.64	1.88	148.00
151	Z29030201@1	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	1188.08	3.00	3561.85
152	Z29030201@2	塑料线槽 宽×高 50×15mm以内	m	590.10	4.71	2779.96
153	Z29030201@3	塑料线槽 宽×高 100×20mm以内	m	425.25	9.20	3912.30
154	Z29060601@1	聚氯乙烯易弯电线管DN20	m	2600.00	1.52	3962.40
155	Z50330201@1	排风扇	台	27.00	106.84	2884.63
156	Z55132911	单式漏电保护开关 单极	只	27.00	65.00	1755.00
157	补充主材001	挂壁式空调	个	29.00	2500.00	72500.00
158	补充主材002	落地式空调	个	3.00	5500.00	16500.00
159	补充主材003	弱电箱	个	1.00	850.00	850.00
160	补充主材004	强电箱	个	2.00	1500.00	3000.00
161	补充主材006	摄像头	个	7.00	280.00	1960.00
162	补充主材007	电表	个	27.00	25.00	675.00
合 计						309810.29

增值税

附件 3

门卫及配电间组价明细

2017-11-15

费用表

工程名称：松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费		130489.48
1.1	其中人工费	人工费		43206.38
1.2	其中材料费	材料费		83017.56
1.3	施工机具使用费	机械费		4265.54
1.4	其中主材费	主材费		
1.5	其中设备费	设备费		
2	企业管理费和利润	其中人工费	25.88	11181.81
3	安全防护、文明施工措施费	直接费+企业管理费和利润	2.8	3966.80
4	施工措施费	措施项目合计	100	
5	其它项目费	其他项目费		
6	小计	直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费		145638.09
7	规费合计	社会保险费+住房公积金		17446.74
7.1	社会保险费	其中人工费	38.42	16599.89
7.2	住房公积金	其中人工费	1.96	846.85
8	税前补差	税前补差		
9	增值税	小计+规费合计+税前补差	11	17939.33
10	税后补差	税后补差		
11	甲供材料	甲供费		
12	工程造价	小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料		181024.16

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 3 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
土石方工程							1571.28
1	土	01-1-1-1	平整场地 土300mm以内	m ²	161.050	1.87	301.16
2	土	01-1-1-9	机械挖土方 埋深3.5m以内	m ³	79.620	3.97	316.09
3	土	01-1-2-3	机械回填土 夯填	m ³	58.820	12.16	715.25
4	土	01-1-2-6	汽车装车、运土 运距1km内	m ³	20.800	11.48	238.78
小 计				元			1571.28
混凝土及钢筋混凝土工程							34927.41
5	土	01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~20	m ³	1.630	439.92	717.07
6	土	01-5-1-2换	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m ³	3.500	477.11	1669.89
7	土	01-5-5-1换	预拌混凝土(泵送) 有梁板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m ³	11.190	472.19	5283.81
8	土	01-5-2-2换	预拌混凝土(泵送) 构造柱 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m ³	4.290	618.90	2655.08
9	土	01-5-3-5换	预拌混凝土(泵送) 过梁 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m ³	0.470	512.41	240.83
10	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m ²	3.660	54.10	198.01
11	土	01-17-2-40	复合模板 带形基础	m ²	29.060	76.93	2235.59
12	土	01-17-2-74	复合模板 有梁板	m ²	98.790	73.68	7278.85
13	土	01-17-2-55	复合模板 构造柱	m ²	32.760	95.13	3116.46
14	土	01-17-2-65	复合模板 过梁	m ²	6.410	110.56	708.69
15	土	01-5-11-1	钢筋 带形基础、基坑支撑	t	0.450	4842.10	2178.95
16	土	01-5-11-18	钢筋 有梁板	t	1.090	4889.14	5329.16
17	土	01-5-11-7	钢筋 构造柱	t	0.620	4992.80	3095.54
18	土	01-5-11-13	钢筋 过梁	t	0.040	5486.91	219.48
小 计				元			34927.41
砌筑工程							25343.56
19	土	01-4-1-1换	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	15.690	441.29	6970.91
20	土	01-4-1-8	外墙 多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆	m ³	32.720	437.34	14309.76
21	土	01-4-1-8	内墙 多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆	m ³	9.290	437.34	4062.89
小 计				元			25343.56
门窗工程							14871.61
22	土	01-8-1-3	成品套装木门安装 单扇门	樘	1.000	802.28	802.28
23	土	01-8-10-1	木门 执手锁	个	1.000	95.24	95.24
24	土	01-8-10-11	门吸	个	1.000	25.16	25.16

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 3 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
25	土	01-8-2-1	铝合金门安装 平开	m2	12.300	388.73	4781.38
26	土	01-8-10-1	铝合金门 执手锁	个	5.000	95.24	476.20
27	土	01-8-6-2	铝合金窗安装 推拉	m2	29.250	297.14	8691.35
小 计				元			14871.61
楼地面装饰工程							15941.60
28	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	26.950	219.63	5919.03
29	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	89.850	17.92	1610.11
30	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 单价*14 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	89.850	32.02	2877.00
31	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	44.630	16.37	730.59
32	土	01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆	m2	44.630	79.29	3538.71
33	土	01-11-1-7换	预拌细石混凝土(泵送)楼地面 40mm厚 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	45.220	28.00	1266.16
小 计				元			15941.60
墙面工程							17090.87
34	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆	m2	193.610	27.28	5281.68
35	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	193.610	17.11	3312.67
36	土	01-12-1-1	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆	m2	149.350	32.77	4894.20
37	土	01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	149.350	24.12	3602.32
小 计				元			17090.87
天棚工程							1793.41
38	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	89.850	19.96	1793.41
小 计				元			1793.41
屋面及防水工程							10823.37
39	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	89.850	17.92	1610.11
40	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m2	89.850	9.15	822.13
41	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m2	89.850	16.37	1470.84
42	土	01-9-2-3	屋面防水 改性沥青卷材 冷粘	m2	108.750	42.17	4585.99
43	土	01-10-1-9换	屋面保温 泡沫玻璃板 30mm厚 换为【聚苯乙烯泡沫板】	m2	89.850	25.98	2334.30

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
小 计				元			10823.37
			措施项目				8126.37
44	土	01-17-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	176.400	31.73	6126.37
45	土	01-17-5-3	履带式液压挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1.000	2000.00	2000.00
小 计				元			8126.37
合 计				元			130489.48

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价
1	00030117	模板工 建筑装饰	工日	35.79	150.00	5367.77
2	00030119	钢筋工 建筑装饰	工日	9.56	150.00	1434.42
3	00030121	混凝土工 建筑装饰	工日	19.57	150.00	2935.35
4	00030123	架子工 建筑装饰	工日	18.57	150.00	2786.24
5	00030125	砌筑工 建筑装饰	工日	50.83	150.00	7624.20
6	00030127	一般抹灰工 建筑装饰	工日	58.83	150.00	8824.08
7	00030129	装饰抹灰工(镶贴) 建筑装饰	工日	4.65	150.00	698.24
8	00030131	装饰木工 建筑装饰	工日	6.32	150.00	948.15
9	00030133	防水工 建筑装饰	工日	6.83	150.00	1024.10
10	00030139	油漆工 建筑装饰	工日	32.97	150.00	4946.13
11	00030153	其他工 建筑装饰	工日	60.14	110.00	6615.18
12	01010120	成型钢筋	t	2.22	4144.58	9209.26
13	01010254	热轧带肋钢筋(HRB400) Φ12	kg	8.80	3.83	33.70
14	02090101	塑料薄膜	m ²	105.97	1.16	123.14
15	03018903	塑料胀管带螺钉	套	234.03	0.43	100.16
16	03019315	镀锌六角螺母 M14	个	88.56	0.23	20.46
17	03030501	执手门锁	把	6.06	70.20	425.42
18	03035915	连接件(门窗专用)	个	232.43	1.03	239.40
19	03036511	门吸	个	1.01	11.55	11.67
20	03150101	网钉	kg	6.21	2.75	17.07
21	03152501	镀锌铁丝	kg	11.31	4.62	52.25
22	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	9.00	4.87	43.81
23	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	6.60	4.66	30.74
24	03154822	其他铁件	kg	5.98	5.42	32.41
25	03210801	石料切割锯片	片	0.13	43.22	5.79
26	04050218	碎石 5~70	kg	48759.35	0.10	4729.66
27	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	8257.74	0.39	3179.23
28	04131772	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块	14396.42	0.56	8004.41
29	05030102	一般木成材	m ³	0.19	1908.19	370.76
30	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	1.50	1785.17	2682.04
31	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	22.26	7.06	157.17
32	07050213	地砖 600×600	m ²	45.97	55.69	2559.96
33	11012231	成品套装木门 单扇门	樘	1.00	750.00	750.00
34	11090211	铝合金平开门(含玻璃)	m ²	11.81	299.40	3536.79

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
35	11092311	铝合金推拉窗(含玻璃)	m ²	27.91	213.86	5969.48
36	13010218	苯丙清漆	kg	17.32	14.23	246.51
37	13030431	内墙乳胶漆	kg	78.83	10.27	809.59
38	13030451	外墙乳胶漆	kg	41.94	21.40	897.25
39	13056101	红丹防锈漆	kg	9.00	12.66	113.89
40	13170211	成品腻子粉	kg	883.45	0.86	755.35
41	13330611	SBS改性沥青防水卷材	m ²	137.58	25.24	3472.51
42	13350831	改性沥青嵌缝油膏	kg	6.50	1.71	11.13
43	13350851	SBS弹性沥青防水胶	kg	34.41	3.00	103.09
44	14050121	油漆溶剂油	kg	2.93	5.86	17.18
45	14372501	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	56.88	20.93	1190.65
46	14412529	硅酮耐候密封胶	kg	39.46	35.53	1401.88
47	14113101	801建筑胶水	kg	248.87	1.71	425.31
48	14414611	聚丁胶粘合剂	kg	63.93	10.27	656.60
49	14417401	陶瓷砖填缝剂	kg	4.55	10.27	46.74
50	15131502	聚苯乙烯泡沫板	m ²	91.65	15.42	1413.20
51	17252681	塑料套管 Φ18	m	36.99	1.03	37.99
52	34110101	水	m ³	20.62	5.66	116.71
53	35010801	复合模板	m ²	43.95	32.90	1445.94
54	35020101	钢支撑	kg	47.51	6.87	326.30
55	35020531	铁板卡	kg	23.97	4.96	118.91
56	35020601	模板对拉螺栓	kg	15.62	4.96	77.47
57	35020721	模板钢连杆	kg	33.35	6.55	218.35
58	35020902	扣件	只	80.53	4.28	344.65
59	35030343	钢管 Φ48.3×3.6	kg	180.62	3.25	587.54
60	35031212	对接扣件 Φ48	只	10.57	5.88	62.13
61	35031213	回转扣件 Φ48	只	2.56	6.04	15.45
62	35031214	直角扣件 Φ48	只	24.89	5.87	146.10
63	35050127	安全网(密目式立网)	m ²	41.72	4.29	178.85
64	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	9.66	415.27	4010.68
65	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	3.84	422.21	1623.03
66	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	7.03	435.34	3060.71
67	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	3.22	441.51	1419.45
68	80210410	预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~20	m ³	1.65	366.99	604.18

增值税

工料机汇总表

工程名称：松江46号地块\门卫\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
69	80210413	预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m3	15.36	409.81	6293.96
70	80210422	预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	14.84	422.91	6274.72
71	80210514	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m3	1.81	413.30	1986.99
72	X0045	其他材料费	元	219.19	1.00	219.19
73	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.19	1328.82	251.81
71	99050920	混凝土振捣器	台班	3.84	10.04	38.53
75	99070530	载重汽车 5t	台班	1.86	494.12	918.66
76	99070680	自卸汽车 12t	台班	0.15	1021.67	157.70
77	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.72	941.60	681.53
78	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	6.75	29.43	198.67
79	99210010	木工圆锯机 Φ 500	台班	0.63	29.76	18.72
80	99910310	履带式单斗液压挖掘机进出场费 \leq 1m3	台次	1.00	2000.00	2000.00
合 计						130484.44

增值税

费用表

工程名称：松江46号地块\门卫\安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费		51168.65
1.1	其中人工费	人工费		6481.90
1.2	其中材料费	材料费		656.90
1.3	施工机具使用费	机械费		38.61
1.4	其中主材费	主材费		47291.24
1.5	其中设备费	设备费		
2	企业管理费和利润	其中人工费	34.265	2221.02
3	安全防护、文明施工措施费	安全文明费		
4	施工措施费	施工措施费	100	
5	其它项目费	其他项目费		
6	小计	直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费		56689.67
7	规费合计	社会保险费+住房公积金		2593.41
7.1	社会保险费	其中人工费	38.42	2490.35
7.2	住房公积金	其中人工费	1.59	103.06
8	税前补差	税前补差		
9	增值税	小计+规费合计+税前补差	11	6521.14
10	税后补差	税后补差		
11	甲供材料	甲供费		
12	工程造价	小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料		65804.22

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\门卫\安装

第 1 页 共 2 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
			强弱电				54468.64
1	安	03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.600	634.35	380.61
	主	Z25050001@	圆形吸顶灯	套	6.06	34.22	207.36
2	安	03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.600	159.88	95.93
	主	Z26050401@	照明开关 双联	个	6.12	6.85	41.89
3	安	03-4-12-372	暗装单相插座 三位	10套	1.200	225.16	270.19
	主	Z26410901@	成套插座 三位	个	12.21	8.56	104.74
4	安	03-7-1-19换	墙上式空调器安装 质量 0.1吨以内	台	2.000	2652.96	5305.92
	主	补充主材00	挂壁式空调	个	2.00	2500.00	5000.00
5	安	03-4-4-35换	小型配电箱安装(半周长) 0.5m以内	台(块)	2.000	772.49	1544.98
	主	补充主材00 2@1	小型配电箱	个	2.00	650.00	1300.00
6	安	03-4-4-93换	单相电度表	台	2.000	77.45	154.90
	主	补充主材00 6	电表	个	2.00	25.00	50.00
7	安	03-1-4-56	漏电开关 单式单极	个	2.000	130.80	261.60
	主	Z55132911	单式漏电保护开关	只	2.00	65.00	130.00
8	安	03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	3.000	12815.47	38446.41
	主	补充主材00 3	配电柜	个	3.00	12500.00	37500.00
9	安	03-4-11-259	塑料线槽安装 宽×高 35×10mm以内	10m	14.500	145.78	2113.81
	主	Z29030201@	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	152.25	3.00	456.45
10	安	03-4-11-199	明配 硬塑料管 公称直径25mm以内	100m	1.020	1425.99	1454.51
	主	Z29060711@	刚性阻燃塑料电线管DN25	m	108.55	2.83	307.63
11	安	03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	3.630	215.37	781.79
	主	Z28030101@	绝缘导线BV2.5	m	377.85	1.07	404.30
12	安	03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面1mm ² 以内	100m单 线	3.300	334.90	1105.17
	主	Z28030101@ 2	绝缘导线BV4	m	343.50	2.07	711.73
13	安	03-5-7-1换	摄像机安装 枪式摄像机	台	2.000	377.97	755.94
	主	补充主材00 5	摄像头	个	2.00	280.00	560.00
14	安	03-4-11-167	明配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	0.950	1275.00	1211.25

增值税

预 算 书

工程名称：松江46号地块\门卫\安装

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
	主	Z29060601@ 1	聚氯乙烯易弯电线管DN20	m	100.70	1.52	153.47
15	安	03-5-2-75	网络线	100m	1.100	317.02	348.72
	主	Z28310010@ 1	网络线	m	128.15	1.88	241.18
16	安	03-4-11-284	电源线	100m单 线	1.100	215.37	236.91
	主	Z28030101@ 3	电源线	m	114.50	1.07	122.51
小 计				元			54468.64
合 计				元			54468.64

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\门卫\安装

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
1	00050101	综合人工 安装	工日	46.30	140.00	6481.90
2	01030117	钢丝 $\Phi 1.6\sim 2.6$	kg	0.87	5.04	4.36
3	01130334	镀锌扁钢 25~45	kg	1.26	3.38	4.26
4	01130336	镀锌扁钢 50~75	kg	4.50	3.38	15.20
5	01291901	钢板垫板	kg	1.20	4.07	4.88
6	03011106	木螺钉 M2~4×6~65	10个	6.86	0.13	0.89
7	03011120	木螺钉 M4×65以下	10个	84.84	0.43	36.48
8	03014221	镀锌六角螺栓连母垫 M8×120	10套	0.82	6.08	4.99
9	03018807	塑料膨胀管(尼龙胀管) M6~M8	个	857.16	0.05	43.72
10	03130114	电焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	0.65	4.31	2.80
11	03131901	焊锡	kg	0.87	52.31	45.46
12	03131941	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.08	47.10	3.78
13	03152513	镀锌铁丝 14#~16#	kg	0.49	4.21	2.07
14	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.18	4.66	0.84
15	03210203	硬质合金冲击钻头 $\Phi 6\sim \Phi 8$	根	5.61	3.94	22.09
16	05254008	圆木台 $\Phi 275\sim \Phi 350$	块	6.30	8.24	51.91
17	13010101	调和漆	kg	0.21	10.52	2.21
18	13010421	酚醛磁漆	kg	0.08	10.42	0.83
19	14030101	汽油	kg	4.35	6.94	30.15
20	14090611	电力复合酯 一级	kg	0.97	20.53	19.91
21	14411801	胶粘剂	kg	0.21	3.08	0.64
22	17251714	异形塑料管 $\Phi 5$	个	0.10	4.71	0.47
23	25610431	导轨(电气专用) 20~30cm	根	2.00	38.99	77.98
24	27170311	黄漆布带 20×40m	卷	2.98	6.70	19.94
25	27170416	电气绝缘胶带(PVC) 18×20m	卷	5.95	4.28	25.47
26	27170513	自粘性橡胶绝缘胶带 20×5m	卷	0.80	5.55	4.44
27	28010112	裸铜线 6mm ²	m	0.40	2.28	0.91
28	28010113	裸铜线 10mm ²	m	0.60	3.79	2.27
29	28030215	铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm ²	m	15.57	1.15	17.97
30	29060903	电气塑料软管 $\Phi 5$	m	2.00	0.43	0.86
31	29060904	电气塑料软管 $\Phi 6$	m	34.04	0.60	20.39
32	29061323	难燃塑料管接头 DN25	个	21.44	1.22	26.16
33	29061333	难燃塑料管弯头 DN25	个	2.14	1.28	2.74
34	29061343	难燃塑料管三通 DN25	个	3.26	1.34	4.37

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\门卫\安装

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
35	29061353	难燃塑料管伸缩接头 DN25	个	2.14	1.22	2.61
36	29062112	易弯塑料管入盒接头及锁扣 DN20	个	38.00	0.17	6.50
37	29062912	管卡子(塑料管用) DN20	个	79.80	0.81	67.03
38	29062923	管卡子(难燃管用) DN25	个	124.36	0.19	23.63
39	29063412	易弯塑料管管接头 DN20	只	15.84	0.13	2.06
40	29090213	铜接线端子 DT-6	个	4.04	0.95	3.84
41	29090214	铜接线端子 DT-10	个	6.06	2.41	14.60
42	29173851	白粘式扎带固定座 30×30	10只	1.00	1.29	1.29
43	29174001	尼龙扎带	根	10.00	0.15	1.54
44	34090101	棉纱头	kg	1.00	8.76	8.76
45	34130112	塑料扁形标志牌	个	2.20	0.23	0.51
46	QTCLFZFC	其他材料费占辅材	元	23.06	1.00	23.06
47	98051150	数字万用表 PF-56	台班	0.20	28.09	5.62
48	98390530	彩色监视器 14"	台班	1.00	5.53	5.53
49	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.40	68.69	27.48
50	Z25050001@1	圆形吸顶灯	套	6.06	34.22	207.36
51	Z26050401@1	照明开关 双联	个	6.12	6.85	41.89
52	Z26110901@1	成套插座 三位	个	12.24	8.56	104.71
53	Z28030101@1	绝缘导线BV2.5	m	377.85	1.07	404.30
54	Z28030101@2	绝缘导线BV4	m	343.50	2.07	711.73
55	Z28030101@3	电源线	m	114.50	1.07	122.51
56	Z28310010@1	网络线	m	128.15	1.88	241.18
57	Z29030201@1	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	152.25	3.00	456.45
58	Z29060601@1	聚氯乙烯易弯电线管DN20	m	100.70	1.52	153.47
59	Z29060711@1	刚性阻燃塑料电线管DN25	m	108.55	2.83	307.63
60	Z55132911	单式漏电保护开关 单极	只	2.00	65.00	130.00
61	补充主材001	挂壁式空调	个	2.00	2500.00	5000.00
62	补充主材002@1	小型配电箱	个	2.00	650.00	1300.00
63	补充主材003	配电柜	个	3.00	12500.00	37500.00
64	补充主材005	摄像头	个	2.00	280.00	560.00
65	补充主材006	电表	个	2.00	25.00	50.00
合 计						54468.66

增值税

附件 4

室外总体、围墙及彩钢板用房组价明细

2017-11-15

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 4 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
室外地面							1992325.84
1	土	01-16-1-1	路基平整 挖、填、运土方300mm以内	m2	9264.650	7.19	66612.83
2	土	01-4-4-5换	碎石垫层 干铺无砂 换为【碎砖】	m3	2779.390	102.44	284720.71
3	土	01-16-1-4换	道渣垫层 100mm 厚度(mm):150	m2	9264.650	23.93	221703.07
4	土	01-16-1-5	道渣垫层 每增减10mm	m2	9264.650	12.01	111268.45
5	土	01-16-1-8换	混凝上面层 100mm 厚度(mm):250 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-20	m2	9264.650	46.43	430157.70
6	土	01-16-1-9换	混凝上面层 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-20	m2	9264.650	62.89	582653.84
7	市	市04-5-1-1	现场绑扎钢筋 道路 构造钢筋	t	51.230	4633.83	237391.11
8	房	房20-12-3-9换	明沟 新做 混凝土明沟 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	374.000	48.11	17993.14
9	土	01-1-1-9	机械挖土方 埋深3.5m以内	m3	383.800	3.97	1523.69
10	土	01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	342.840	12.16	4168.93
11	土	01-1-2-6	汽车装车、运土 运距1km内	m3	40.960	11.48	470.22
12	房	房20-12-4-1 ₂	砖砌化粪池 干混砌筑砂浆	m3	12.480	462.12	5767.26
13	房	房20-12-4-1 ₃	化粪池抹面 水泥砂浆 干混抹灰砂浆	m2	88.000	27.20	2393.60
14	房	房20-12-4-1 ₄	化粪池、格栅池 窨井盖座安装 干混砌筑砂浆	套	2.000	335.42	670.84
15	土	01-16-2-2	排水管铺设 PVC-U硬管柔性橡胶圈连接 DN300	m	240.000	56.58	13579.20
16	房	房20-12-4-5	模板 化粪池、格栅池底	m2	2.500	155.99	389.98
17	房	房20-12-4-7	模板 化粪池、格栅池顶	m2	12.000	542.15	6505.80
18	房	房20-12-4-9	混凝土 化粪池、格栅池底 预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.650	458.54	756.59
19	房	房20-12-4-1 ₁	混凝土 化粪池、格栅池顶 预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.600	549.86	879.78
20	房	房20-12-4-1 ₅	化粪池 琵琶弯安装	套	1.000	94.84	94.84
21	房	房20-12-4-1 ₆	化粪池 莲蓬弯安装	套	1.000	91.84	91.84
22	房	房20-12-4-8	钢筋 化粪池、格栅池	t	0.280	9033.65	2529.42
小 计				元			1992325.84
围墙及大门							497703.05
23	土	01-1-1-8	机械挖土方 埋深1.5m以内	m3	785.400	4.89	3840.61
24	土	01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	517.620	12.16	6294.26
25	土	01-1-2-6	汽车装车、运土 运距1km内	m3	267.780	11.48	3074.11
26	土	01-5-1-1换	(围墙) 预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~20	m3	37.400	439.92	16453.01

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 2 页 共

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
27	土	01-5-1-2换	(围墙) 预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m3	119.680	477.11	5710
28	土	01-5-2-2换	(围墙) 预拌混凝土(泵送) 构造柱 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~20	m3	12.780	585.08	747
29	土	01-5-7-8换	(围墙) 预拌混凝土(非泵送) 扶手 压顶 预拌混凝土(非泵送型) C20粒 径5~20	m3	8.980	574.64	516
30	土	01-17-2-39	(围墙) 复合模板 垫层	m2	71.800	51.10	404
31	土	01-17-2-40	(围墙) 复合模板 带形基础	m2	299.200	76.93	23017
32	土	01-17-2-55	(围墙) 复合模板 构造柱	m2	106.500	95.13	10131
33	土	01-17-2-100	(围墙) 复合模板 扶手压顶	m2	74.800	72.37	5413
34	土	01-5-11-1	(围墙) 钢筋 带形基础、基坑支撑	t	15.220	4842.10	73696
35	土	01-5-11-7	(围墙) 钢筋 矩形柱、构造柱	t	1.650	1992.80	8238
36	土	01-5-11-33	(围墙) 钢筋 扶手、压顶	t	0.590	6189.21	3651
37	土	01-4-1-1换	(围墙) 砖基础 蒸压灰砂砖 干混 砌筑砂浆 DM M7.5	m3	110.700	444.29	49182
38	土	01-4-1-8	(围墙) 多孔砖墙 1砖(240mm) 干 混砌筑砂浆	m3	246.840	437.34	107953
39	土	01-12-1-1	(围墙) 一般抹灰 外墙 干混抹灰 砂浆	m2	2057.000	32.77	67107.8
40		临1	铁丝网墙	m2	82.600		
41	土	01-4-1-8	(大门) 多孔砖墙 1砖(240mm) 干 混砌筑砂浆	m3	12.640	437.34	5527.9
42	土	01-12-4-2	(大门) 石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆	m2	47.900	354.64	16987.26
43	土	01-8-5-7	不锈钢伸缩门	m	18.500	916.78	16960.43
44	土	01-8-5-8	伸缩门电动装置	套	2.000	1279.47	2558.94
45	土	01-4-1-19	(花坛) 零星砌体 多孔砖 干混砌 筑砂浆	m3	3.500	575.36	2013.76
46	土	01-12-3-3	一般抹灰 池、槽 干混抹灰砂浆	m2	35.000	43.30	1515.50
小 计				元			497703.05
卫生间							
47	土	01-4-1-8	(外墙) 多孔砖墙 1砖(240mm) 干 混砌筑砂浆	m3	17.860	437.34	36728.89
48	土	01-4-1-8	(内墙) 多孔砖墙 1砖(240mm) 干 混砌筑砂浆	m3	7.350	437.34	7810.89
49	土	01-9-1-6	型材屋面 彩钢夹芯板	m2	36.900	88.03	3248.31
50	土	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	5.540	219.63	1216.75
51	土	01-11-1-17 换	预拌细石混凝土(泵送) 找平层 30mm 厚 厚度(mm):200 预拌混凝土(泵 送型) C20粒径5~16	m2	36.900	17.92	661.25

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
52	土	01-11-1-18 换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增 减5mm 预拌混凝土(泵送型) C20粒 径5~16	m ²	36.900	77.76	2869.34
53	土	01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m ² 以内 干混地面砂浆	m ²	36.900	79.29	2925.80
54	房	房20-3-3-13 换	砌粉大便槽 新砌 预拌混凝土(非 泵送型) C20粒径5~20	m	3.170	423.87	1343.67
55	土	01-12-4-24	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0 .025m ² 以外 干混抹灰砂浆	m ²	85.670	105.32	9022.76
56	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆	m ²	50.000	27.28	1364.00
57	土	01-11-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m ²	50.000	17.11	855.50
58	土	01-12-1-22	装饰抹灰 水刷石墙面 水泥白石子 浆	m ²	35.710	61.50	2196.17
小 计				元			36728.89
猪圈及储藏							13331.13
59	土	01-4-1-8	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂 浆	m ³	7.710	437.34	3371.89
60	土	01-5-3-4换	预拌混凝土(泵送)圈梁 预拌混 凝土(泵送型) C20粒径5-20	m ³	0.880	534.57	470.42
61	土	01-5-5-2换	预拌混凝土(泵送)无梁板 预拌 混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m ³	3.030	447.71	1356.56
62	土	01-17-2-64	复合模板 圈梁	m ²	8.810	84.65	745.77
63	土	01-17-2-75	复合模板 无梁板	m ²	26.060	72.78	1896.65
64	土	01-5-11-13	钢筋 圈梁、过梁	t	0.100	5486.91	548.69
65	土	01-5-11-19	钢筋 平板、无梁板	t	0.220	5103.08	1122.68
66	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆	m ²	32.130	27.28	876.51
67	土	01-12-1-22	装饰抹灰 水刷石墙面 水泥白石子 浆	m ²	32.130	61.50	1976.00
68	土	01-11-1-15	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆	m ²	30.300	16.37	496.01
69	土	01-9-1-1	混凝土瓦屋面 铺混凝土平瓦 干混 地面砂浆	m ²	30.300	15.51	469.95
小 计				元			13331.13
临时建筑							410609.34
70		临2	机动车车棚	m ²	158.730	180.00	28571.40
71		临3	非机动车车棚	m ²	41.470	180.00	7464.60
72	土	01-8-3-3	金属卷帘(闸)门 不锈钢	m ²	25.530	392.29	10015.16
73	土	01-8-3-4	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1.000	2091.91	2091.91
74		临4	钢架广告牌	m ²	34.400	500.00	17200.00
75		临5	不锈钢展示牌	m ²	18.860	450.00	8487.00
76		临6	彩钢板汽修间(4.25m高)	m ²	42.260	220.00	9297.20

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
1	00030117	模板工 建筑装饰	工日	112.69	150.00	16903.49
2	00030119	钢筋工 建筑装饰	工日	76.98	150.00	11546.52
3	00030121	混凝土工 建筑装饰	工日	2255.43	150.00	338314.10
4	00030125	砌筑工 建筑装饰	工日	370.68	150.00	55601.42
5	00030127	一般抹灰工 建筑装饰	工日	366.48	150.00	54971.43
6	00030129	装饰抹灰工(镶贴) 建筑装饰	工日	45.77	150.00	6866.19
7	00030131	装饰木工 建筑装饰	工日	81.72	150.00	12258.62
8	00030132	一般木工 建筑装饰	工日	2.89	150.00	433.40
9	00030139	油漆工 建筑装饰	工日	3.29	150.00	492.75
10	00030153	其他工 建筑装饰	工日	590.33	110.00	64936.36
11	00070103	综合人工(土建) 市政	工日	341.19	120.00	40943.02
12	00130115	模板工 房屋修缮	工日	5.15	150.00	772.20
13	00130117	钢筋工 房屋修缮	工日	8.77	150.00	1315.02
14	00130121	砖瓦工 房屋修缮	工日	6.03	150.00	904.40
15	00130143	沟路工 房屋修缮	工日	92.60	120.00	11111.87
16	01010120	成型钢筋	t	17.96	4144.58	74427.59
17	01010211	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 10$	t	12.08	3857.01	46592.66
18	01010212	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	t	40.43	3660.31	147988.90
19	01010254	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi 12$	kg	90.57	3.83	346.97
20	01010414	热轧光圆钢筋(HPB300) $\Phi \leq 10$	kg	292.60	4.08	1193.52
21	01291113	彩钢夹芯板 $\delta 100$	m ²	38.75	65.00	2518.43
22	02010151	橡胶板卷材	m ²	711.03	12.90	9168.72
23	02050131	橡胶圈(PVC~U管用)	个	50.40	1.72	86.64
24	02090101	塑料薄膜	m ²	10466.12	1.16	12161.63
25	02330201	草袋	m ²	5.26	2.14	11.24
26	03010601	抽芯铝铆钉	个	258.30	0.03	7.75
27	03014108	六角螺栓连母垫 M6~10×20~40	套	154.98	0.12	18.60
28	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	135.31	0.86	115.96
29	03019315	镀锌六角螺母 M14	个	919.58	0.23	212.42
30	03130101	电焊条	kg	26.12	5.54	144.72
31	03130115	电焊条 J422 $\Phi 4.0$	kg	3.20	4.74	15.17
32	03130127	电焊条 E43	kg	1.49	5.56	8.27
33	03130201	不锈钢焊条	kg	0.37	45.71	16.91
34	03130241	不锈钢铬电焊条	kg	1.46	29.15	42.49

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
35	03150101	圆钉	kg	32.30	2.75	88.82
36	03152501	镀锌铁丝	kg	211.71	4.62	978.12
37	03152516	镀锌铁丝 22#	kg	4.52	4.62	20.89
38	03154813	铁件	kg	18.54	5.42	100.48
39	03210801	石料切割锯片	片	1.60	43.22	69.11
40	04050218	碎石 5~70	kg	2555908.06	0.10	247923.08
41	04070510	石屑 0~6	kg	373133.78	0.03	10074.61
42	04070701	碎砖	m ³	16.93	30.03	508.37
43	04070702	碎砖	t	4310.83	21.45	92450.14
44	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	443.80	0.39	170.86
45	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	64913.91	0.39	24991.86
46	04131772	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块	101432.88	0.56	56396.68
47	04170256	混凝土平瓦 420×330	张	303.10	1.03	311.29
48	04172301	彩钢脊瓦	m	1.75	12.84	22.40
49	04271051	莲蓬弯	套	1.01	55.65	56.20
50	04271061	琵琶弯	套	1.01	55.65	56.20
51	05030102	一般木成材	m ³	0.02	1908.19	42.17
52	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	6.31	1785.17	11265.68
53	07011533	瓷砖 200×300	m ²	89.10	38.55	3435.04
54	07012012	白色釉面砖 150×150	块	88.76	0.39	34.26
55	07050213	地砖 600×600	m ²	38.01	55.69	2116.57
56	08010105	石材饰面板 820	m ²	48.86	273.81	13377.76
57	11190411	不锈钢伸缩门(含轨道)	m	18.50	832.68	15104.58
58	11250601	不锈钢卷帘门	m ²	25.53	316.94	8091.43
59	11370101	卷帘门电动装置	套	1.00	1764.18	1764.18
60	11370301	电动伸缩门自动装置	套	2.00	1026.43	2052.86
61	13030431	内墙乳胶漆	kg	13.91	10.27	142.80
62	13170211	成品腻子粉	kg	213.95	0.86	182.93
63	13172401	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg	2.20	8.15	17.91
64	14350301	脱模剂	kg	1.51	0.86	1.29
65	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	10.99	10.18	111.86
66	14413101	801建筑胶水	kg	28.75	1.71	49.13
67	14414401	氯丁橡胶粘合剂	kg	290.88	12.39	3603.95
68	14417221	石材填缝剂	kg	7.19	5.13	36.86

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
69	14417401	陶瓷砖填缝剂	kg	16.61	10.27	170.58
70	17250314	硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) DN300	m	254.40	47.06	11972.32
71	17252681	塑料套管 Φ18	m	381.93	1.03	395.32
72	34110101	水	m ³	531.85	5.66	3010.25
73	35010703	木模板成材	m ³	3.48	1596.60	5549.93
71	35010704	胶合板模板	m ²	12.36	32.90	406.68
75	35010801	复合模板	m ²	153.71	32.90	5056.97
76	35020101	钢支撑	kg	11.61	6.87	100.37
77	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	653.86	6.47	4227.18
78	35020531	铁板卡	kg	248.94	4.96	1234.76
79	35020601	模板对拉螺栓	kg	166.38	4.96	825.22
80	35020721	模板钢连杆	kg	170.00	6.55	1113.17
81	35020902	扣件	只	127.49	4.28	545.66
82	35031214	直角扣件 Φ48	只	78.36	4.28	335.07
83	36019112	铸铁窨井圈 500×500	套	2.02	299.99	605.98
84	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	67.97	415.27	28224.47
85	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	27.12	422.21	11451.05
86	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	2.87	426.84	1223.93
87	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	43.99	435.34	19152.35
88	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	9.26	441.51	4090.01
89	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	0.00	435.34	1.31
90	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.81	441.51	357.36
91	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.94	473.28	446.30
92	80210410	预拌混凝土(泵送型) C15粒径5~20	m ³	37.77	366.99	13862.68
93	80210413	预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~16	m ³	7.39	409.81	3028.92
94	80210414	预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-20	m ³	2353.12	409.81	964323.02
95	80210422	预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~20	m ³	120.88	422.91	51120.37
96	80210513	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m ³	32.51	429.03	13949.19
97	80210514	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m ³	24.28	413.30	10033.13
98	80210515	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m ³	3.32	409.81	1358.51
99	CLFTZ	临时材料费	元	355969.80	1.00	355969.80
100	X0045	其他材料费	元	1120.46	1.00	1120.46
101	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	3.10	1328.82	4125.31
102	99050773	灰浆搅拌机 200L	台班	0.16	318.09	49.62

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 1 页 共 3 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
			强弱电				83677.51
1	安	03-4-8-1	混凝土路面开挖 150mm以下	m ²	136.000	26.20	3563.20
2	安	03-1-8-10	挖填沟槽土方 普通土	10m ³	13.600	569.22	7741.39
3	安	03-4-8-21	电缆保护管敷设 塑料管 管径100mm以下	10m	17.500	273.74	4790.45
	主	Z18292471@	硬塑料管(电缆保护管) 管径100mm以下	m	185.50	22.00	4081.00
	主	Z29070631@	电缆套接管 管径100mm以下	m	5.25	15.44	81.05
4	安	03-4-8-22	电缆保护管敷设 塑料管 管径200mm以下	10m	10.000	768.56	7685.60
	主	Z18292471@	硬塑料管(电缆保护管) 管径200mm以下	m	106.00	65.00	6890.00
	主	Z29070631@	电缆套接管 管径200mm以下	m	3.50	55.75	195.13
5	安	03-4-8-51	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4mm ² 以下	100m	0.900	971.48	874.33
	主	Z28110101@	铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4mm ² 以下	m	90.90	6.08	553.04
6	安	03-4-8-53	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积35mm ² 以下	100m	1.500	3890.79	5836.19
	主	Z28110101@	铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4*16mm ² 以下	m	151.50	31.30	4741.95
7	安	03-1-8-55	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积120mm ² 以下	100m	1.200	22019.97	26123.96
	主	Z28110101@	铜芯电力电缆 四芯以下4*95+1*50以下	m	121.20	201.63	21801.03
8	安	03-4-8-185	控制电缆制作安装 终端头 7芯以内	个	8.000	70.35	562.80
	主	Z29060941@	终端头 7芯以内	只	8.40	21.40	179.78
9	安	03-4-4-28换	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	5.000	1423.40	7117.00
	主	补充主材00	配电箱	个	5.00	1250.00	6250.00
10	安	03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	2.900	634.35	1839.62
	主	Z25050001@	圆形吸顶灯	套	29.29	34.22	1002.22
11	安	03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	2.900	159.88	463.65
	主	Z26050401@	照明开关 双联	个	29.58	6.85	202.48
12	安	03-4-12-372	暗装单相插座 三位	10套	5.800	225.16	1305.93
	主	Z26410901@	成套插座 三位	个	59.16	8.56	506.23
13	安	03-4-4-93换	单相电度表	台	29.000	77.45	2246.05

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
	主	2 补充主材00	电表	个	29.00	25.00	725.00
14	安	03-4-4-56	漏电开关 单式单极	个	29.000	130.80	3793.20
	主	Z55132911	单式漏电保护开关	只	29.00	65.00	1885.00
15	安	03-4-11-259	塑料线槽安装 宽×高 35×10mm以内	10m	43.500	145.78	6341.43
	主	Z29030201@ 1	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	456.75	3.00	1369.34
16	安	03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	14.360	215.37	3092.71
	主	Z28030101@ 1	绝缘导线BV2.5	m	1494.73	1.07	1599.36
小 计				元			83677.51
给排水							47991.25
17	安	03-10-4-23 换	洗涤盆 单嘴	10组	2.200	2237.13	4921.69
	主	Z21311911	洗涤盆托架	副	22.22	15.85	352.19
	主	Z03070106	水嘴	套	22.22	25.00	555.50
	主	Z18034411	镀锌管件	个	22.22	4.27	94.97
	主	Z21130101@ 1	不锈钢洗涤盆	只	22.22	128.24	2849.45
18	安	03-10-4-35 换	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.800	2137.52	1710.02
	主	Z21150701	蹲式陶瓷大便器	套	8.08	102.59	828.93
	主	Z19010116	螺纹截止阀	只	8.08	15.00	121.20
19	安	03-10-1-306	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	21.200	231.99	4918.19
	主	Z17250101@ 1	塑料给水管DN20	m	215.39	4.18	899.48
	主	Z18097211@ 1	塑料给水管热熔管件DN20	个	322.24	2.99	964.14
20	安	03-10-1-308	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	8.700	388.79	3382.47
	主	Z17250101@ 2	塑料给水管DN32	m	88.39	10.34	913.62
	主	Z18097211@ 2	塑料给水管热熔管件DN32	个	94.05	10.26	964.83
21	安	03-10-1-310	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	3.480	604.13	2102.37
	主	Z17250101@ 3	塑料给水管DN50	m	35.36	24.71	873.70
	主	Z18097211@ 3	塑料给水管热熔管件DN50	个	25.82	17.10	441.50
22	安	03-10-1-349	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	24.650	413.80	10200.17

增值税

预 算 书

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
	主	Z17250201@ 4	塑料排水管75	m	211.57	10.18	2159.67
	主	Z18095031@ 1	塑料排水管粘接管件75	个	218.15	8.55	1864.99
23	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	7.250	624.92	4530.67
	主	Z17250201@ 5	塑料排水管110	m	68.88	18.95	1305.39
	主	Z18095031@ 2	塑料排水管粘接管件110	个	83.81	15.39	1289.75
24	安	03-10-1-351	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	3.630	923.60	3352.67
	主	Z17250201@ 6	塑料排水管160	m	31.49	36.30	1251.70
	主	Z18095031@ 3	塑料排水管粘接管件160	个	21.60	29.92	646.27
25	安	03-10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	26.000	59.04	1535.04
	主	Z19010011@ 1	螺纹阀DN25	只	26.26	32.00	840.32
26	安	03-10-3-288	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	26.000	51.46	1337.96
	主	Z24010001@ 1	螺纹水表DN20	只	26.00	21.38	555.98
27		临补	太阳能热水器	组	4.000	2500.00	10000.00
小 计				元			47991.25
合 计				元			131668.76

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
1	00050101	综合人工 安装	工日	300.92	140.00	42128.81
2	01030117	钢丝 $\Phi 1.6\sim 2.6$	kg	1.29	5.04	6.51
3	01090211	镀锌圆钢 $\Phi 5\sim 10$	kg	1.50	3.38	5.07
4	01290317	热轧钢板(中厚板) $\delta 8\sim 18$	kg	1.07	3.82	4.08
5	01290319	热轧钢板(中厚板) $\delta 11\sim 20$	kg	0.81	3.64	2.93
6	02010105	橡胶板 $\delta 1\sim 3$	kg	0.25	3.01	0.76
7	02010163	橡胶板(低压) $\delta 0.8\sim 6$	kg	0.10	3.01	0.31
8	02130209	聚氯乙烯带(PVC) 宽度 $20\times 10m$	卷	0.10	2.99	0.29
9	02130311	聚四氟乙烯带(生料带) 宽度 20	m	117.92	0.29	34.31
10	03011106	木螺钉 $M2\sim 4\times 6\sim 65$	10个	33.18	0.13	4.31
11	03011120	木螺钉 $M4\times 65$ 以下	10个	132.24	0.43	56.86
12	03014101	六角螺栓连母垫	kg	1.07	10.27	11.02
13	03018114	膨胀螺栓(钢制) $M6\sim 12\times 50\sim 120$	套	90.64	0.41	37.16
14	03018173	膨胀螺栓(钢制) $M10$	套	16.80	0.83	13.94
15	03018174	膨胀螺栓(钢制) $M12$	套	20.40	0.86	17.48
16	03018807	塑料膨胀管(尼龙胀管) $M6\sim M8$	个	1881.00	0.05	95.93
17	03071701	大便器排水接头 $DN100$	个	8.08	10.28	83.06
18	03071731	大便器胶皮碗 配喉箍	套	8.40	1.03	8.65
19	03110215	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.21	29.70	6.18
20	03110601	铁砂布	张	9.91	0.47	4.66
21	03130114	电焊条 $J422 \Phi 3.2$	kg	2.00	4.31	8.62
22	03131711	聚氯乙烯焊条 $\Phi 2.5$	kg	14.40	6.41	92.30
23	03131901	焊锡	kg	1.44	52.31	75.11
24	03131941	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.14	47.10	6.76
25	03152510	镀锌铁丝 $10\#\sim 12\#$	kg	8.38	3.61	30.23
26	03152513	镀锌铁丝 $14\#\sim 16\#$	kg	1.20	4.21	5.05
27	03152516	镀锌铁丝 $18\#\sim 22\#$	kg	0.87	4.66	4.05
28	03210203	硬质合金冲击钻头 $\Phi 6\sim \Phi 8$	根	11.89	3.91	46.85
29	03210208	硬质合金冲击钻头 $\Phi 8\sim \Phi 16$	根	0.97	7.23	7.00
30	03210209	硬质合金冲击钻头 $\Phi 10\sim \Phi 12$	根	0.11	7.27	0.79
31	04030103	黄砂	m ³	0.07	150.11	10.81
32	04090608	石灰膏	m ³	0.15	190.32	28.17
33	04131754	蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$	1000块	0.13	302.56	38.73
34	05254008	圆木台 $\Phi 275\sim \Phi 350$	块	30.45	8.24	250.91

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
35	13010101	调和漆	kg	0.10	10.52	1.05
36	13010421	酚醛磁漆	kg	0.05	10.42	0.52
37	13351251	防水密封胶	支	7.30	8.63	63.00
38	14030101	汽油	kg	7.18	6.94	49.83
39	14070101	机油	kg	0.65	7.60	4.94
40	14330601	丙酮	kg	9.10	5.36	48.77
41	14390101	氧气	m ³	1.36	2.17	2.95
42	14390302	乙炔气	kg	0.45	15.61	7.07
43	14411801	胶粘剂	kg	3.60	3.08	11.09
44	14411821	粘结剂	kg	6.03	11.63	70.20
45	17010136	焊接钢管 DN20	m	0.46	7.59	3.50
46	17070121	无缝钢管 Φ22×2	m	0.08	4.79	0.37
47	17251714	异形塑料管 Φ5	个	1.45	4.71	6.83
48	17252421	输水软管 Φ25	m	0.16	12.83	2.00
49	17271011	橡胶软管 DN20	m	0.21	4.62	0.98
50	18031112	钢制外接头 DN20	个	26.26	3.94	103.46
51	18031305	钢制六角内接头 DN25	个	21.01	3.42	71.85
52	18151228	钢制活接头 DN25	个	26.26	2.99	78.60
53	19010012	螺纹阀门 DN15	只	0.16	12.82	2.00
54	19010013	螺纹阀门 DN20	只	0.14	21.37	2.93
55	24110331	弹簧压力表 Y-100 0~1.6Mpa	块	0.22	55.61	12.39
56	24590123	压力表弯管 DN15	个	0.23	12.83	2.90
57	25610431	导轨(电气专用) 20~30cm	根	29.00	38.99	1130.74
58	27170311	黄漆布带 20×40m	卷	5.03	6.70	33.67
59	27170416	电气绝缘胶带(PVC) 18×20m	卷	10.30	4.28	44.09
60	27170513	自粘性橡胶绝缘胶带 20×5m	卷	1.60	5.55	8.88
61	28010113	裸铜线 10mm ²	m	9.50	3.79	36.01
62	28030215	铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm ²	m	75.26	1.15	86.84
63	29060903	电气塑料软管 Φ5	m	29.00	0.43	12.41
64	29060904	电气塑料软管 Φ6	m	40.58	0.60	24.31
65	29090214	铜接线端子 DT-10	个	18.22	2.41	43.91
66	29173851	自粘式扎带固定座 30×30	10只	14.50	1.29	18.71
67	29174001	尼龙扎带	根	145.00	0.15	22.33
68	29252681	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	64.40	2.99	192.62

增值税

工料机汇总表

工程名称: 松江46号地块\室外总体\安装

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
69	29252687	镀锌电缆固定卡子 3×50	个	26.76	4.28	114.53
70	29252801	电缆吊挂	套	23.30	3.78	88.09
71	34110101	水	m ³	1.89	5.66	27.65
72	34110301	电	kW·h	40.18	0.99	39.78
73	34130112	塑料扁形标志牌	个	21.60	0.23	4.99
71	Cl.FTZ	临时材料费	元	10000.00	1.00	10000.00
75	QTCLFZFC	其他材料费占辅材	元	92.93	1.00	92.93
76	99070530	载重汽车 5t	台班	0.53	491.12	259.51
77	99090005	吊装机械(综合)	台班	0.06	1250.00	77.13
78	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.10	941.60	93.22
79	99190750	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.62	23.64	14.75
80	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.15	29.76	4.32
81	99230170	砂轮切割机 400	台班	0.05	37.07	1.93
82	99250005	电焊机	台班	0.27	250.00	67.73
83	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.25	68.69	17.17
84	99430210	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	5.03	58.23	293.02
85	99440030	电动单级离心清水泵 Φ100	台班	0.09	38.78	3.52
86	99440420	试压泵 3MPa	台班	0.19	19.72	3.80
87	Z03070106	水嘴 DN15	套	22.22	25.00	555.50
88	Z17250101@1	塑料给水管DN20	m	215.39	1.18	899.18
89	Z17250101@2	塑料给水管DN32	m	88.39	10.34	913.62
90	Z17250101@3	塑料给水管DN50	m	35.36	24.71	873.70
91	Z17250201@4	塑料排水管75	m	241.57	10.18	2459.67
92	Z17250201@5	塑料排水管110	m	68.88	18.95	1305.39
93	Z17250201@6	塑料排水管160	m	31.49	36.30	1251.70
94	Z18034411	镀锌管件 DN15	个	22.22	4.27	94.97
95	Z18095031@1	塑料排水管粘接管件75	个	218.15	8.55	1864.99
96	Z18095031@2	塑料排水管粘接管件110	个	83.81	15.39	1289.75
97	Z18095031@3	塑料排水管粘接管件160	个	21.60	29.92	646.27
98	Z18097211@1	塑料给水管热熔管件DN20	个	322.24	2.99	964.14
99	Z18097211@2	塑料给水管热熔管件DN32	个	94.05	10.26	964.83
100	Z18097211@3	塑料给水管热熔管件DN50	个	25.82	17.10	441.50
101	Z18292471@1	硬塑料管(电缆保护管) 管径100mm以下	m	185.50	22.00	4081.00
102	Z18292471@2	硬塑料管(电缆保护管) 管径200mm以下	m	106.00	65.00	6890.00

增值税

工料机汇总表

工程名称：松江46号地块\室外总体\安装

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
103	Z19010011@1	螺纹阀DN25	只	26.26	32.00	840.32
104	Z19010116	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	只	8.08	15.00	121.20
105	Z21130101@1	不锈钢洗涤盆	只	22.22	128.24	2849.45
106	Z21150701	蹲式陶瓷大便器	套	8.08	102.59	828.93
107	Z21311911	洗涤盆托架	副	22.22	15.85	352.19
108	Z24010001@1	螺纹水表DN20	只	26.00	21.38	555.98
109	Z25050001@1	圆形吸顶灯	套	29.29	34.22	1002.22
110	Z26050101@1	照明开关 双联	个	29.58	6.85	202.48
111	Z26410901@1	成套插座 三位	个	59.16	8.56	506.23
112	Z28030101@1	绝缘导线BV2.5	m	1494.73	1.07	1599.36
113	Z28110101@1	铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4mm2以下	m	90.90	6.08	553.01
114	Z28110101@2	铜芯电力电缆 四芯以下 截面积4*16mm2以下	m	151.50	31.30	4741.95
115	Z28110101@3	铜芯电力电缆 四芯以下4*95+1*50以下	m	121.20	204.63	24801.03
116	Z29030201@1	塑料线槽 宽×高 35×10mm以内	m	456.75	3.00	1369.34
117	Z29060941@1	终端头 7芯以内 KT2型	只	8.40	21.40	179.78
118	Z29070631@1	电缆套接管 管径100mm以下	m	5.25	15.44	81.05
119	Z29070631@2	电缆套接管 管径200mm以下	m	3.50	55.75	195.13
120	Z55132911	单式漏电保护开关 单极	只	29.00	65.00	1885.00
121	补充主材001	配电箱	个	5.00	1250.00	6250.00
122	补充主材002	电表	个	29.00	25.00	725.00
合 计						131669.71

增值税